KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VODOVODNÍ POTRUBÍ SMVAK, a.s. DN 80 PE (OCHRANNÉ PÁSMO OD PLÁŠTĚ POTRUBÍ 1,5m NA KAŽDOU STRANU)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA POZEMKU STAVBY A V OKOLÍ (OCHRANNÉ PÁSMO OD PLÁŠTĚ POTRUBÍ 1,5m NA KAŽDOU STRANU)
- NADZEMNÍ VEDENÍ METALICKÉHO KABELU SPOLEČNOSTI CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1KV ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1KV ČEZ Distribuce, a.s.,
- PLYNOVODNÍ ŘAD – STL – (OCHRANNÉ PÁSMO OD PLÁŠTĚ POTRUBÍ 1,5m NA KAŽDOU STRANU)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH STAVEB

- STAVBA ZÁZEMÍ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE – 144,42M2
- STAVBA UŽÍVANÁ JAKO WC – 15,05M2
- VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU ZA VODOMĚREM, PE100 RC DN25, d32x3, délka: 23,2m TRASA K SOCIÁLNÍMU ZAŘÍZENÍ
- VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU ZA VODOMĚREM, PE100 RC DN25, d32x3, délka: 3,7m TRASA KE SPOLEČENSKÉ BUDOVĚ
- STAVBA BETONOVÉ ŽUMPY š.2,4xdl.3,7m, OPATŘENÁ VSTUPEM O PRŮMĚRU 0,6m, OBJEM 7m3
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE TRASA 1–1 – DN 160 – DL.15,7m
- Š1 – PLASTOVÁ ŠACHTA WAVIN DN 315
- STAVBA PŘÍSTŘEŠKU UŽÍVANÁ PRO POSEZENÍ – 30,2M2
- VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE OD SLOUPU Z HDS DO POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ NA FASÁDĚ OBJEKTU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO ZÁZEMÍ PRO HASIČE – DL.2,0M
- VENKOVNÍ PODZEMNÍ ROZVOD Z POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ DO OBJEKTU STAVBY WC – DL. 24,5M

LEGENDA PODMIŇUJÍCÍCH STAVEB

- TRASA 2–2 – DN 110 – DL.13,0m
- Š2 – PLASTOVÁ ŠACHTA WAVIN DN 315
- STAVBA PLASTOVÉ ŽUMPY O OBJEMU 4m3, vnější průměr 1,6m, výška 1,8m
- 2, 3, 4 – MĚLKÉ ROZLIVOVÉ RÝHY DÉLKY 17m, 10m, 7m – DL. 1,5m OD SLOUPU PO ELEKTROMĚR, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA FASÁDĚ OBJEKTU
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 110 OD OBJEKTŮ PO MĚLKÉ ROZLIVOVÉ RÝHY TRASA 1–1, DN 110 – DL. 20m, TRASA 2–2, DN 110 – DL. 3,0m, TRASA 3–3, DN 110 – DL. 3,0m,
- 1 – VSAKOVACÍ OBJEKT – INFILTRAČNÍ VEGETAČNÍ PLOCHA MIN. 570M2 VYZNAČNÁ PLOCHA ODPOVÍDÁ VELIKOSTI 1600M2, COŽ SPLŇUJE POŽADAVEK Z HG POSUDKU
- 2 X IBC KONTEJNER O OBJEMU 1000 L
- 2 X PLASTOVÁ NÁDRŽ URČENÁ NA VODU O OBJEMU 500 L

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50M OD POZEMKU LESA PARC.Č. 384

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková

KATKA – PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Ing. Kateřina Swiatková
IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125

STAVBA:
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ZÁZEMÍ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE NA POZEMKU P.Č. 381/1 V K.Ú. RÁJ

INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná

MÍSTO STAVBY: P.Č. 381/1, K.Ú. RÁJ

NÁZEV VÝKRESU: **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

STUPEŇ PD: Dokumentace pro dodatečné povolení stavby v rozsahu příl. č.8 vyhl. 499/2006 Sb.

FORMÁT:	6xA4
DATUM:	12/2019
MĚŘÍTKO:	1:250
Č. VÝKRESU:	C.3
Č. VÝTISKU:	