


SO 01 - ŘEZ A-A'



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

P1-SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU:

- PVC TL.5mm
- CEMENTOVÝ POTĚR TL.80mm
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON TL.120mm

P2-SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI:

- VENKOVNÍ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL.18mm
- NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL.160mm
- VNITŘNÍ OBKLADOVÁ DESKA NA BÁZI DŘEVA S PVRCHOVOU ÚPRAVOU TL.10mm
- **SDK POŽÁRNÍ OBKLAD RED TL.12,5MM**
- **NA OCELOVÉM ROŠTU**
- **VÝMALBA**

P3-SKLADBA STROPU

- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU – DŘEVO (DIMENZE NEZNÁMÁ) + TI S MINERÁLNÍ VLNOU
- VNITŘNÍ OBKLADOVÁ DESKA NA BÁZI DŘEVA S PVRCHOVOU ÚPRAVOU TL.12mm

P4-SKLADBA STŘECHY NAD SPOLEČENSKOU MÍSTNOSTÍ:

- KRYTINA ETERNIT – TVAR VLN
- LEPENKA
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY – KROKVE

P5-SKLADBA STŘECHY TERASY:

- PLECHOVÁ KRYTINA
- LEPENKA
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY – KROKVE

P6-SKLADBA PODLAHY TERASY:

- PODKLADNÍ BETON BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SKLADBY KONSTRUKCÍ, KTERÉ ŘEZ NEZACHYTL:

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - KUCHYŇKY:

- OMÍTKA VNĚJŠÍ
- CPP NA MVC TL.300mm
- OMÍTKA VNITŘNÍ

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	<div>KOTKO</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125</div>
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:		FORMÁT: 2xA4
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVEB PRO JEDNOTKU SDH NA POZEMKU P.Č. 381/1 V K.Ú. RÁJ		DATUM: 12/2019
INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná		MĚŘÍTKO: 1:50
MÍSTO STAVBY: P.Č. 381/1, K.Ú. RÁJ		Č. VÝKRESU: D.1.1–03
NÁZEV VÝKRESU:	OBJEKT SE SPOLEČENSKOU MÍSTNOSTÍ A KUCHYNÍ SO 01 - ŘEZ A-A	Č. VÝTISKU:
STUPEŇ PD:	Dokumentace pro dodatečné povolení stavby v rozsahu příl. č.8 vyhl. 499/2006 Sb.	