



Poznámky:

Původní LAN rozvody budou demontovány. Nová metalická kabeláž cat6 bude vedena ze stávajícího Racku a zakončena v zásuvkách RJ45 ve stolech. Kabeláž bude vedena na stěně v obložení a ve stolech v elektro tunelu. Prostřední stoly budou dopojeny chráničkou Ø32 ve stěně. Připojení WiFi AP bude vedeno v kabelové liště 20x20.

Původní zásuvky 230V na stěně budou demontovány. Nové zásuvky 230V v nábytku budou dopojeny na stávající zásuvkové okruhy na stěně, které jsou zakončeny v elektro rozvaděči na chodbě. Čísla u zásuvek označují pozici jističe.