

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově – projekt klimatizace a příprava slaboproudých instalací I. a II. etapa“

DOTAZ ZÁJEMCE č. 1 a č. 2 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Pozn. Níže uvedené dotazy byly zadavateli doručeny 2x.

Dobrý den,

měli bychom prosím několik dotazů:

- Dokumentace neřeší žádné dimenze CU potrubí pouze jejich celkovou délku, je rozdíl v ceně trubky 12mm a 54mm.

Prosíme o upřesnění

- Dokumentace nemá uvedeno, kolik chladiva se bude do jednotlivých okruhů doplňovat - prosíme o upřesnění

- Dokumentace nemá uvedeny velikosti refnetů (souvisí s dimenzemi potrubí) - prosíme o upřesnění

- Kde bude umístěn centrální ovladač pro klimatizace?

- Ve specifikaci nejsou uvedeny tlakové zkoušky a povinné revize - prosíme o upřesnění

- Ve specifikaci nejsou uvedeny prostupy přes stavení konstrukce a jejich zapravení - prosíme o upřesnění, jak má být řešeno

- Ve výkresech je uvedeno, že potrubí bude vedeno v řešených místnostech v lištách, ve specifikaci nejsou lišty uvedeny - prosíme o upřesnění

- v dokumentaci je uvedena modulová ocelová konstrukce pod venkovní jednotky se čtyřmi nohama a profilem 41/51 a roztečí 2m. Váha největší jednotky je 300kg. Bylo toto ověřeno statickým výpočtem, tzn. potvrzeno statikem? Prosíme o upřesnění vč. typu ocelové konstrukce

Děkujeme.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dokumentace neřeší žádné dimenze CU potrubí pouze jejich celkovou délku, je rozdíl v ceně trubky 12mm a 54mm.

Prosíme o upřesnění

Dimenze Cu stanoví dodavatel dle jim dodávaného zařízení/výrobce.

Dokumentace nemá uvedeno, kolik chladiva se bude do jednotlivých okruhů doplňovat - prosíme o upřesnění

Dimenze Cu stanoví dodavatel dle jim dodávaného zařízení/výrobce.

Dokumentace nemá uvedeny velikosti refnetů (souvisí s dimenzemi potrubí) - prosíme o upřesnění

Dimenze Cu stanoví dodavatel dle jim dodávaného zařízení/výrobce.

Kde bude umístěn centrální ovladač pro klimatizace?

V budoucí místnosti vrátnice ve vestibulu.

Ve specifikaci nejsou uvedeny tlakové zkoušky a povinné revize - prosíme o upřesnění

Obsaženo v položce „Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení“ - bez tlakové zkoušky a revize nelze zařízení uvést do provozu.

Ve specifikaci nejsou uvedeny prostupy přes stavení konstrukce a jejich zapravení - prosíme o upřesnění, jak má být řešeno

viz. TZ – stavební prostupy a úpravy jsou předepsány jako požadavek na profesní stavbu a oceněny v rozpočtu stavební část.

Ve výkresech je uvedeno, že potrubí bude vedeno v řešených místnostech v lištách, ve specifikaci nejsou lišty uvedeny -

prosíme o upřesnění

Obsaženo v položce „Montážní, kotvící a spojovací materiál – nutno upřesnit při montáži kde všude bude vyžadováno. Na poslední schůzce bylo dohodnuto, že vedení rozvodů Cu bude příznáno, s následným zaklopením sníženým podhledem realizovaným samostatně v samostatné časové etapě

v dokumentaci je uvedena modulová ocelová konstrukce pod venkovní jednotky se čtyřmi nohami a profilem 41/51 a roztečí 2m. Váha největší jednotky je 300kg. Bylo toto ověřeno statickým výpočtem, tzn. potvrzeno statikem? Prosíme o upřesnění vč. typu ocelové konstrukce

Jedná se o certifikovaný výrobek .

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 06. 2024 v 11:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno dne 06. 06. 2024 v 11:00 hodin.

Karviná 31. 05. 2024

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ