Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **statutární město Karviná**

se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno:	Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2017

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového (596 387 308), helena.bogoczova@karvina.cz
b) technických	Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku, (596 387 319), jana.salamonova@karvina.cz
	Bc. Josef Novák, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku (596 387 316), josef.novak@karvina.cz
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu:	27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 **SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl DR., vložka 17

zastoupena:	Milanem Ferencem, předsedou družstva
k podpisu oprávněn	Milan Ferenc, předseda družstva, k podpisu oprávněn na základě stanov ze dne 19.06.2002 a jejich změn ze dne 07.12.2015
jednání ve věcech technických	Miroslav Bojtoš, hlavní stavbyvedoucí (725 876 718)
se sídlem:	Palackého 610/1, Nové Město, 735 06 Karviná
IČ:	00490067
DIČ:	CZ00490067
telefon:	596 311 555
fax:	---
e-mail:	sluzbakarvina@seznam.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	1733606389/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 12. 01. 2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML22/2017 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích"** (dále též „stavba" nebo „dílo") dle projektové dokumentace zpracované společností ATELIÉR ESO spol. s r.o. v březnu r. 2016 (dále jen „projektová dokumentace") a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací a skutečnosti, že v průběhu realizace díla nastaly povětrnostní podmínky vylučující řádné provádění díla, dohodly se smluvní strany na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1"):

2. Změna smlouvy

2.1 Změna č. 1 smlouvy

2.1.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 46,092,35 Kč bez DPH a** méněpráce ve výši **- 97.000,60 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 50.908,025 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

2.1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 217 409,57 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

a nahrazuje se tímto textem takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 166 501,32 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

2.2 Změna č. 2 smlouvy

2.2.1 Tímto Dodatkem smlouvy se vypouští z čl. 4. Doba a místo plnění, bodu 4.3 Smlouvy text tohoto znění:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 50-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

a nahrazuje se tímto textem takto:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 20.03.2017**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Dodatku č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 16. 03. 2017

za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 47

.....

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

V Karviné dne 16. 03. 2017

za zhotovitele

SLUŽBA KARVINÁ
výrobní družstvo
Palackého 610/1
735 06 Karviná-Nové Město
tel./fax: 596 311 555, DIČ: CZ00490067

.....

Milan Ferenc
předseda družstva

název stavby: „Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích“

objednatel: statutární město Karviná IČ: 297534

zhotovitel: SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo IČ: 490067

smluvní vztah: MMK/SML/22/2017

	cena bez DPH		DPH	cena vč. DPH
cena díla bez DPH:	1 217 409,57 Kč		255 656,01 Kč	1 473 065,58 Kč
vícepráce	46 092,35 Kč	-50 908,25 Kč	-10 690,73 Kč	-61 598,98 Kč
méněpráce	-97 000,60 Kč			
konečná cena díla bez DPH:	1 166 501,32 Kč		244 965,28 Kč	1 411 466,60 Kč

CELKOVÁ FAKTURACE

	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	CELKEM
SO C 101 chodník	346 693,42 Kč	525 172,28 Kč	51 177,10 Kč	923 042,79 Kč
veřejné osvětlení	0,00 Kč	61 765,25 Kč	101 700,92 Kč	163 466,17 Kč
VON	19 000,00 Kč	0,00 Kč	14 900,00 Kč	33 900,00 Kč
vícepráce	0,00 Kč	41 217,73 Kč	4 874,62 Kč	46 092,35 Kč
cena celkem bez DPH	365 693,42 Kč	628 155,26 Kč	172 652,63 Kč	1 166 501,32 Kč
DPH (přenesená daňová povinnost)	76 795,62 Kč	131 912,60 Kč	36 257,05 Kč	244 965,28 Kč
cena vč. DPH (odvádí SMK)	442 489,03 Kč	760 067,87 Kč	208 909,69 Kč	1 411 466,59 Kč
zádržné 10%	0,00 Kč	62 815,53 Kč	53 834,60 Kč	116 650,13 Kč

odsouhlasil a zkontroloval:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM

dne:
podpis:

název stavby: „Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích"

objednatel: statutární město Karviná IČ: 297534

zhotovitel: SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo IČ: 490067

smluvní vztah: MMK/SML/22/2017

stavební objekt: SO C 101 chodník

ROZPOČET										FAKTURACE							
										LEDEN		UNOR		BŘEZEN		NEDOČERPÁNO	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								**1 015 664,19**			346 693,42		525 172,28 Kč		51 177,10		92 821,40 Kč
	D	HSV	Práce a dodávky HSV														
	D	1	Zemní práce														
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce														
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,890		30,00	56,70			-	1,89	56,7				0,00 Kč
	VV		vybourání rigolu														
	VV		3*0,63		1,890												
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	70,800		115,00	8 142,00			-	70,80	8142				0,00 Kč
	VV		70,8		70,800												
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	2,100		245,00	514,50			-	2,100	514,5				0,00 Kč
	VV		podklad pod rigolem														
	VV		3*0,7		2,100												
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	35,400		360,00	12 744,00			-	35,400	12744				0,00 Kč
	VV		70,8*0,5		35,400												
5	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	35,400		580,00	20 532,00			-	35,400	20532				0,00 Kč
	VV		70,8*0,5		35,400												
6	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	70,800		42,00	2 973,60			-	70,800	2973,6				0,00 Kč
	VV		70,8		70,800												
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,000		50,00	2 950,00			-	59,000	2950				0,00 Kč
	VV		3+39+17		59,000												
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,000		35,00	455,00			-	13,000	455				0,00 Kč
	VV		3+7+3		13,000												
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky														
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	28,760		29,00	834,04		28,76	834,04		0				0,00 Kč
	VV		575,20*0,05		28,760												
10	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	22,640		62,00	1 403,68			-	22,640	1403,68				0,00 Kč
	VV		nakopání ornice														
	VV		514*0,1-28,76		22,640												
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	313,855		72,00	22 597,56		313,855	22 597,56		0				0,00 Kč
	VV		"viz výkaz kubatur														
	VV		283,72		283,720												
	VV		"sanace-rezerva (chodník 15 cm)														
	VV		(199+1,5)*0,15		30,135												
	VV		Součet		313,855												
12	K	122202209.1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	156,928		20,00	3 138,56		156,928	3 138,56		0				0,00 Kč
	VV		313,855*0,5		156,928												

odsouhlasil a zkontroloval: Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM

dne:

podpis:

13	K	122601R00	Hákup ornice	m3	22,640		350,00	7 924,00		-			22,64	7 924,00		0,00 Kč
	VV		22,640		22,640											
	D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky													
14	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,000		235,00	7 520,00	16	3 760,00	16,000	3760				0,00 Kč
	VV		vpusti													
	VV		2*2*2*4		32,000											
15	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,000		20,00	320,00	8	160,00	8,000	160				0,00 Kč
	VV		32*0,5		16,000											
16	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	40,400		500,00	20 200,00	20,2	10 100,00	20,200	10100				0,00 Kč
	VV		výkop pro vsakovací studně													
	VV		6*2*1,1+2*2*3,4*2		40,400											
17	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,200		100,00	2 020,00	10,1	1 010,00	10,100	1010				0,00 Kč
	VV		40,4*0,5		20,200											
18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,130		390,00	10 970,70	28,13	10 970,70	0	0				0,00 Kč
	VV		výkop pro obrubníky													
	VV		143,9*0,25*0,3+56,80*0,33*0,4		18,290											
	VV		podélný trativod													
	VV		0,12*82		9,840											
	VV		Součet		28,130											
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,065		150,00	2 109,75	14,065	2 109,75	0	0				0,00 Kč
	VV		28,13*0,5		14,065											
20	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,380		290,00	19 540,20	53,904	15 632,16	13,476	3908,04				0,00 Kč
	VV		výkop kanalizace													
	VV		30,5*1,05*1+0,95*2*1,2		34,305											
	VV		výkop přípojky													
	VV		(2+6+9+7,5)*1*1,35		33,075											
	VV		Součet		67,380											
21	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	33,690		48,00	1 617,12	26,952	1 293,70	6,738	323,424				0,00 Kč
	VV		67,38*0,5		33,690											
22	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	56,000	18,00	190,00	11 648,00	56	11 648,00	0	0				0,00 Kč
	VV		2,0*3,5*4*2		56,000											
23	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	56,000		100,00	5 600,00	56	5 600,00	0	0				0,00 Kč
	VV		56		56,000											
24	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	28,000		195,00	5 460,00		-	28,000	5460				0,00 Kč
	VV		2*2*3,5*2		28,000											
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku													
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	494,215		230,00	113 669,45	300	69 000,00	194,215	44669,45				0,00 Kč
	VV		22,64		22,640											
	VV		313,835+32+40,40+28,13+67,38		481,765											
	VV		-2,09		-2,090											
	VV		kanalizační přípojky													
	VV		(5,5+8)*1*0,6*-1		-8,100											
	VV		Součet		494,215											
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	252,498		16,00	4 039,97	200	3 200,00	52,498	839,968				0,00 Kč

odsouhlasil a zkontroloval: dne:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM podpis:

	VV		252,498			252,498									
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	546,350	110,00		60 098,50	300	33 000,00	246,350	27098,5			0,00 Kč
	VV		(252,498+51,03)*1,8			546,350									
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,628		80,00	5 330,24		-	66,628	5330,24			0,00 Kč
	VV		vpusti												
	VV		2*2*2*4			32,000									
	VV		3,14*0,5*0,5*2,5*-4			-7,850									
	VV		vsakovací studně												
	VV		40,40			40,400									
	VV		-1*3,14*0,6*4,0*2			-15,072									
	VV		kanalizační přípojky												
	VV		(2+7,5)*1*0,7			6,650									
	VV		zásyp přípojek zeminou												
	VV		(6+9)*0,7*1			10,500									
	VV		Součet			66,628									
29	M	583336530	kamenivo těžené hrubé (Hulín frakce 8-16	t	101,030	420,00		42 432,60	61	25 620,00	40,030	16812,6			0,00 Kč
	VV		56,128*1,8			101,030									
30	M	583336260	kamenivo těžené hrubé (Hulín) frakce 4-8	t	0,330	430,00		141,90	0,33	141,90		0			0,00 Kč
	VV		3,14*0,5*0,5*0,2*2,1			0,330									
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu												
31	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	514,000		16,00	8 224,00		-			514,00	8 224,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
32	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	15,420	105,00		1 619,10		-			15,42	1 619,10	0,00 Kč
	VV		514*0,03			15,420									
33	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	514,000		30,00	15 420,00		-			514,00	15 420,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	514,000		5,00	2 570,00		-			514,00	2 570,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	200,900		10,00	2 009,00		-	200,900	2009			0,00 Kč
	VV		199+1,9			200,900									
36	K	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	514,000		15,00	7 710,00		-			514,00	7 710,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	514,000		12,00	6 168,00		-			514,00	6 168,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	514,000		3,00	1 542,00		-			514,00	1 542,00	0,00 Kč
	VV		514			514,000									
39	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	12,000	98,00	250,00	4 176,00	12	4 176,00					0,00 Kč
	VV		2*0,5*4*3			12,000									
40	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	12,000		100,00	1 200,00		-	12,000	1200			0,00 Kč
	VV		12			12,000									
	D	4	Vodorovné konstrukce												
	D	45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb												
41	K	274316R00	Uložení stávajících sítí do chráničky, včetně dodávky chráničky, zemních prací a obetonování	M	38,000		600,00	22 800,00		-	38,000	22800			0,00 Kč
	VV		*uložení stávajících sítí do chráničky, výstavba náhradního prostupu												

odsouhlasil a zkontroloval:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM

dne:
podpis:

	VV		"(výkop, dodávka a montáž chránčky, obetonování, zásyp štěrkodrtí)													
	VV		5+5+5+11+12		38,000											
	D	5	Komunikace pozemní													
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch													
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	229,680	80,00	25,00	24 116,40	50	5 250,00	179,680	18856,4			0,00 Kč	
	VV		rezerva na sanaci pláně													
	VV		200,9+143,90*0,2		229,680											
43	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	239,680	110,00	30,00	33 555,20	50	7 000,00	179,680	25155,2			1 400,00 Kč	1400
	VV		229,68		229,680											
	VV		rozšíření komunikace													
	VV		5*2		10,000											
	VV		Součet		239,680											
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	70,800	240,00	60,00	21 240,00		-					21 240,00 Kč	21 240,00 Kč
	VV		56,8+7+7		70,800											
45	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	70,800	14,00	1,00	1 062,00		-					1 062,00 Kč	1 062,00 Kč
	VV		"oprava kraje stávající komunikace a rozšíření													
	VV		70,8		70,800											
46	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,800	300,00	35,00	23 718,00		-					23 718,00 Kč	23 718,00 Kč
	VV		70,8		70,800											
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné													
47	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	200,900	36,00	160,00	39 376,40		-	200,900	39376,4			0,00 Kč	
	VV		Dlažba 200/100/60-šedá													
	VV		199		199,000											
	VV		Dlažba 200/100/60 pro nevidomé - červená													
	VV		1,9		1,900											
	VV		Součet		200,900											
48	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	200,990	144,00		29 344,54	200,99	29 344,54		0			0,00 Kč	
	VV		199*1,01		200,990											
49	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,919	576,00		1 105,34		-	1,919	1105,344			0,00 Kč	
	VV		1,9*1,01		1,919											
50	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	0,500	25,00	160,00	92,50		-	0,500	92,5			0,00 Kč	
	VV		1*0,5		0,500											
51	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	0,500	300,00		150,00		-	0,500	150			0,00 Kč	
	VV		0,5		0,500											
52	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	2,800	21,00	3,00	67,20		-	2,800	67,2			0,00 Kč	
	VV		4*0,7		2,800											
53	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	4,000	715,00	50,00	3 060,00		-	4,000	3060			0,00 Kč	
	VV		oprava stávajícího rigolu													
	VV		2+2		4,000											
	D	8	Trubní vedení													
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných													
54	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	105,600	5,00	26,00	3 273,60		-					3 273,60 Kč	3 273,60 Kč
	VV		6*2*2+6*1,2*2+2*1,2*2		43,200											
	VV		(3,4*2*4+2*2)*2		62,400											

odsouhlasil a zkontroloval: dne:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM podpis:

	VV		Součet		105,600												
55	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	126,720	35,00		4 435,20		-						4 435,20 Kč	4 435,20 Kč
	VV		105,6*1,2		126,720												
56	K	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	24,500		90,00	2 205,00	24,5	2 205,00						0,00 Kč	
	VV		přípojky od uličních vpustí														
	VV		2+6+9+7,5		24,500												
57	M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	16,373	750,00		12 279,75		-						12 279,75 Kč	12 279,75 Kč
	VV		(24,5/2)*1,01		12,373												
	VV		4		4,000												
	VV		Součet		16,373												
58	K	871351101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm	m	30,500	5,00	115,00	3 660,00	30,5	3 660,00						0,00 Kč	
	VV		30,5		30,500												
59	M	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	15,403	950,00		14 632,85		-						14 632,85 Kč	14 632,85 Kč
	VV		30,5/2*1,01		15,403												
60	K	871371121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm	m	4,000		135,00	540,00	4	540,00						0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
61	M	286147R00	Drenážní potrubí DN300	m	4,080	620,00		2 529,60		-	4,080	2529,6				0,00 Kč	
	VV		4*1,02		4,080												
	D	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce														
62	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	2 500,00	6 000,00	25 500,00		-	3,000	25500				0,00 Kč	
	VV		3		3,000												
63	M	592240470	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600 BB 100 x 108,5 x 23 cm	kus	1,000	7 000,00		7 000,00	1	7 000,00						0,00 Kč	
	VV		1		1,000												
64	M	592240110	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm	kus	2,000	200,00		400,00	2	400,00						0,00 Kč	
	VV		2		2,000												
65	M	592240660	skruž betonová SR-M 1000x250 PS, 100x25x12 cm, TBS 10-19	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	1	1 000,00						0,00 Kč	
	VV		1		1,000												
66	M	592240700	skruž betonová SR-M 1000x1000 PS, 100x100x12 cm, TBS 12-19	kus	6,000	2 500,00		15 000,00	6	15 000,00						0,00 Kč	
	VV		6		6,000												
67	M	592240560	límec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	2,000	2 000,00		4 000,00	2	4 000,00						0,00 Kč	
	VV		2		2,000												
68	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/1200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	3 200,00		3 200,00	1	3 200,00						0,00 Kč	
	VV		1		1,000												
69	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizačních uličních z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	140,00	1 130,00	5 080,00	1	1 270,00	3,000	3810				0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
70	M	592238240	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	4,040	780,00		3 151,20	4,04	3 151,20						0,00 Kč	
	VV		4*1,01		4,040												
71	M	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	4,040	500,00		2 020,00	4,04	2 020,00						0,00 Kč	
	VV		4*1,01		4,040												
72	M	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	4,040	540,00		2 181,60	4,04	2 181,60						0,00 Kč	
	VV		4*1,01		4,040												
73	M	592238220	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/628 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	4,040	840,00		3 393,60	4,04	3 393,60						0,00 Kč	
	VV		4*1,01		4,040												
74	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/40/10a, 39x4x5 cm	kus	4,040	210,00		848,40	4,04	848,40						0,00 Kč	

odsouhlasil a zkontroloval: Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPŮM

dne:

podpis:

	VV		4*1,01		4,040												
75	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	6,00	690,00	2 784,00	-	4,000	2784					0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
76	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	4,000	2 980,00		11 920,00	-	4,000	11920					0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
77	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	10,00	790,00	3 160,00	-	4,000	3160					0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
78	M	552423800	mříž pro vozovku s nátěrkou	ks	4,000	3 900,00		15 600,00	-	4,000	15600					0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
79	M	552179R00	Koš na bláto a kaly	ks	4,000	520,00		2 080,00	-	4,000	2080					0,00 Kč	
	VV		4		4,000												
80	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	750,00	870,00	4 860,00	-	3,000	4860					0,00 Kč	
	VV		3		3,000												
81	K	899331111	Výškové úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	750,00	870,00	1 620,00	-	1,000	1620					0,00 Kč	
	VV		1		1,000												
82	K	899431111	Výškové úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, Šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	600,00	400,00	3 000,00	-	3,000	3000					0,00 Kč	
	VV		3		3,000												
83	K	899431111	Výškové úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, Šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	605,00	375,00	980,00	-	1,000	980					0,00 Kč	
	VV		1		1,000												
84	K	899911R00	Navrtávka a montáž průchodky fabekun, včetně dodávky	kus	5,000		3 550,00	17 750,00	-	5,000	17750					0,00 Kč	
	VV		5		5,000												
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch														
85	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	113,600	100,00	45,00	16 472,00	-	113,600	16472					0,00 Kč	
	VV		56,8*2		113,600												
86	M	583801100	kostka dlažební drobná, žulo, I.jakost, velikost 10 cm	t	3,244	2 800,00		9 083,20	-	3,244	9083,2					0,00 Kč	
	VV		0,1*0,1*113,6*2,8*1,02		3,244												
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	143,900	125,00	50,00	25 182,50	-	143,900	25182,5					0,00 Kč	
	VV		Zahradní obrubník														
	VV		6,3+6,7+7,7+18+3+11+15,5+6,6+6,8+1,6+3,5+3		89,700												
	VV		0,5+9,6+3+21,5+7,7+5,6+6,3		54,200												
	VV		Součet		143,900												
88	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 30x5x25 cm	kus	290,678	28,00		8 138,98	290,678	8 138,98						0,00 Kč	
	VV		143,9*2*1,01		290,678												
89	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,800	140,00	60,00	11 360,00	-	56,800	11360					0,00 Kč	
	VV		2+15,5+7,3+6,0+4,0+7,0+7+4+4		56,800												
90	M	583802110	krajník silniční kamenný, (aAP) žulo, KS3 13x20 x 30-80	m	57,368	330,00		18 931,44	57,368	18 931,44						0,00 Kč	
	VV		56,8*1,01		57,368												
91	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	89,000	8,00	62,00	6 230,00	-	45,000	3150					3 080,00 Kč	3 080,00 Kč
	VV		9+6+6+6+6+7+6+7*0,5*2+7*4		89,000												
92	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	89,000	50,00	125,00	15 575,00	-	45,000	7875					7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
	VV		89		89,000												
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce														
93	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62,727		45,00	2 822,72	-	62,727	2822,715					0,00 Kč	
94	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	493,812		13,00	6 419,56	-	493,812	6419,556					0,00 Kč	

odsouhlasil a zkontroloval:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM

dne:
podpis:

	VV		54,868*9		493,812											
95	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,727		160,00	10 036,32		62,727	10036,32					0,00 Kč
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	78,536	175,00		13 743,80		78,536	13743,8					0,00 Kč
	VV		0,482+0,389+7,965+17,7+052		78,536											
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,938	380,00		2 636,44		6,938	2636,44					0,00 Kč
	VV		6,938		6,938											
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenného na skládce (skládkovné)	t	28,733	145,00		4 166,29	28,733	4 166,29						0,00 Kč
	VV		16,638+12,095		28,733											
	D	99	*Přesuny hmot a suti*													
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	376,714		100,00	37 671,40		376,714	37671,4					0,00 Kč

VÍCEPRÁCE

CELKEM								46 092,35										
1	M	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC	kus	16,373	224		3 667,55		16,373	3667,552							záměna materiálu - viz pol. č. 57 / nejnižší cena na trhu
2	M	286112450	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC	kus	15,403	350		5 391,05		15,403	5391,05							záměna materiálu - viz pol. č. 59 / nejnižší cena na trhu
3	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	12,500		580,00	7 250,00		12,500	7250							cena dle pol. č. 5 SOD / vrstva betonu v prostoru vsakovacích jímek
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500		290,00	1 305,00		4,500	1305							cena dle pol. č. 20 SOD / dodatečná sonda - betonová deska
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,250		48,00	108,00		2,250	108							cena dle pol. č. 21 SOD / dodatečná sonda - betonová deska
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,500		80,00	360,00		4,500	360							cena dle pol. č. 28 SOD / dodatečná sonda - betonová deska
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000		290,00	580,00		2,000	580							cena dle pol. č. 20 SOD / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,000		48,00	48,00		1,000	48							cena dle pol. č. 21 SOD / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
9	K	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	5,000		90,00	450,00		5,000	450							cena dle pol. č.58 SOD / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
10	M	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC	kus	2,500	237,16		592,90		2,500	592,9							viz pol. č. 57 / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
84	K	899911R90	Navrtávka a montáž průchodky fabelkum, včetně dodávky	kus	2,000		3 550,00	7 100,00		2,000	7100							viz pol. č. 84 / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000		80,00	80,00		1,000	80							viz pol. č. 28 / propoj mezi vsakovačkou a odtokovou vpustí
12	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	78,000	157,26	25,89	14 285,23		78,000	14285,232							80% ceníku URS (2/2016) / drenáž nebyla v rozpočtu
91	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,000	8,00	62,00	210,00				3,00	210,00					viz pol. č. 91 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
6	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	12,000		42,00	504,00				12,00	504,00					viz pol. č. 6 (2 vrstvy) 5+5=10 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,660		45,00	29,70				0,66	29,70					viz pol. č. 93 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,660		13,00	8,58				0,66	8,58					viz pol. č. 94 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,660	380,00		250,80				0,66	250,80					viz pol. č. 97 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
10		564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	6,000	26,12	7,30	200,50				6,00	200,50					80% ceníku URS (2/2016) / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	6,000	36,00	160,00	1 176,00				6,00	1 176,00					viz pol. č. 47 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
12	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	6,000	146,00		876,00				6,00	876,00					viz pol. č. 48 / vydláždění stávajícího upadlého chodníku 2x3m
13	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,000		30,00	180,00				6,00	180,00					viz pol. č. 1 / chodníku 2x6m /2
14	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	6,000		43,84	263,04				6,00	263,04					80% ceníku URS (1/2017) / chodníku 2x6m /2
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	6,000	36,00	160,00	1 176,00				6,00	1 176,00					viz pol. č. 47 / chodníku 2x6m /2
16																		
17																		

FAKTURACE

LEDEN		UNOR		BŘEZEN		NEDOČERPÁNO		MÉNĚPRÁCE	POZNÁMKA
	0,00		41 217,73		4 874,62		0,00	48 739,05 Kč	-92 521,40 Kč
		16,373	3667,552				0,00 Kč		
		15,403	5391,05				0,00 Kč		
		12,500	7250				0,00 Kč		
		4,500	1305				0,00 Kč		
		2,250	108				0,00 Kč		
		4,500	360				0,00 Kč		
		2,000	580				0,00 Kč		
		1,000	48				0,00 Kč		
		5,000	450				0,00 Kč		
		2,500	592,9				0,00 Kč		
		2,000	7100				0,00 Kč		
		1,000	80				0,00 Kč		
		78,000	14285,232				0,00 Kč		
				3,00	210,00		0,00 Kč		
				12,00	504,00		0,00 Kč		
				0,66	29,70		0,00 Kč		
				0,66	8,58		0,00 Kč		
				0,66	250,80		0,00 Kč		
				6,00	200,50		0,00 Kč		
				6,00	1 176,00		0,00 Kč		
				6,00	876,00		0,00 Kč		
				6,00	180,00		0,00 Kč		
				6,00	263,04		0,00 Kč		
				6,00	1 176,00		0,00 Kč		
							0,00 Kč		
							0,00 Kč		

odsouhlasil a zkontroloval:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPŮM

dne:
podpis:

název stavby:	„Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích"		
objednatel:	statutární město Karviné	IČ:	297534
zhotovitel:	SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo	IČ:	490067
smluvní vztah:	MMK/SML/22/2017		
stavební objekt:	SO veřejné osvětlení		

			FAKTURACE						
			LEDEN		ÚNOR		BŘEZEN		NEDOČERPÁNO		MÉNĚPRÁCE
			Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
		165 645,37 Kč		0,00 Kč		81 765,25 Kč		101 700,92 Kč		2 179,20 Kč	-2 179,20 Kč
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY											
	korekce (zaokrouhlení)										
1	Elektromontáže dle ceníku 21M	28 783,80 Kč									
2	Demontáže dle ceníku 21M	5 000,00 Kč					1	5 000,00 Kč			
3	Materiál nosný	72 708,51 Kč									
4	Podružný materiál = 3.00% z materiálu nosného	2 181,26 Kč									
5	Podíl přidružených výkonů = 1.0% z 21M a mater.	1 064,92 Kč					1,00	1064,92		0,00 Kč	
6	Ceník 46M	29 888,00 Kč									
7	Podíl přidružených výkonů = 1.0% z ceníku 46M	298,88 Kč				109,25 Kč	1,00	189,63 Kč		0,00 Kč	
8	Ceník - revize výchozí	9 700,00 Kč									
	SOUČET	**149 625,37 Kč**									
	CELKEM URN :										
B. HZS											
10	Hodinová zúčtovací sazba	16 020,00 Kč									
	CELKEM HZS :	**16 020,00 Kč**									
	NÁKLADY CELKEM :	**165 645,37 Kč**									

Vypracoval : Zdeněk Kiška
Dne : 9.05.2016

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

poř.č.	číslo pol.	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem (Kč)	FAKTURACE LEDEN množství	LEDEN celkem [CZK]	ÚNOR množství	ÚNOR celkem [CZK]	BŘEZEN množství	BŘEZEN celkem [CZK]	NEDOČERPÁNO množství	NEDOČERPÁNO celkem [CZK]	MÉNĚPRÁCE
1	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 ø 48mm (PO)	18	m	6,00	108,00 Kč			6,00	108,00 Kč				0,00 Kč	
2	210100351	kab. ucpávky do 4 žil do P 21	72	ks	6,00	432,00 Kč			6,00	432,00 Kč				0,00 Kč	
3	210100641	koncovka KIS pro plast.kabely 4x35mm2 /1kV	500	ks	6,00	3 000,00 Kč			6,00	3 000,00 Kč				0,00 Kč	
4	210120001	pojistka vč. vložek E 27 do 25 A	60	ks	3,00	180,00 Kč			3,00	180,00 Kč				0,00 Kč	
5	210810005	CYKY-CYKYm 3-J x1.5 mm2 750V (VU)	18	m	20,00	360,00 Kč			20,00	360,00 Kč				0,00 Kč	
6	210810014	CYKY-CYKYm 4-J x16 mm2 750V (VU)	18	m	75,00	1 350,00 Kč			75,00	1 350,00 Kč				0,00 Kč	
7	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	14	ks	18,00	252,00 Kč				0,00 Kč	18,00	252,00 Kč		0,00 Kč	
8	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	36	ks	24,00	864,00 Kč				0,00 Kč	24,00	864,00 Kč		0,00 Kč	
9	210202015	montáž svítidla parkového	300	ks	3,00	900,00 Kč				0,00 Kč	3,00	900,00 Kč		0,00 Kč	
10	210204002	stožár ocelový sadový	420	ks	3,00	1 260,00 Kč			3,00	1 260,00 Kč				0,00 Kč	
11	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	350	ks	3,00	1 050,00 Kč			3,00	1 050,00 Kč				0,00 Kč	
12	211220102	uzemn.ved.v zemi vč.svorek-měst.zást.FeZn<1	54	m	72,00	3 888,00 Kč				0,00 Kč	72,00	3 888,00 Kč		0,00 Kč	
13	210220010	nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.2lut.	16	m	3,00	48,00 Kč				0,00 Kč	3,00	48,00 Kč		0,00 Kč	
14	214280071	odmašťování kovových konstrukcí	18	m2	5,10	91,80 Kč				0,00 Kč	0,3	5,40 Kč		86,40 Kč	86,40 Kč
15	214280702	nátěr stožáru nad 6m 1-slož. základ.+ 2x krycí	300	m2	5,10	1 530,00 Kč				0,00 Kč	0,3	90,00 Kč		1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
16	214280810	písmomalířské práce číslice a písmena do 100m	415	m2	6,00	2 490,00 Kč				0,00 Kč	6,00	2 490,00 Kč		0,00 Kč	
17	210100031	ukončení - FeZn pás do 32/4 mm2	170	ks	4,00	680,00 Kč				0,00 Kč	4,00	680,00 Kč		0,00 Kč	
18	214322161	měření zemních odporů sítě do 100m	1600	ks	1,00	1 600,00 Kč				0,00 Kč	1,00	1 600,00 Kč		0,00 Kč	
19	215202300	měření intenzity osvětlení	2700	ks	1,00	2 700,00 Kč				0,00 Kč	1,00	2 700,00 Kč		0,00 Kč	
20	215202200	měření izolačního stavu svítidel	2000	ks	3,00	6 000,00 Kč				0,00 Kč	3,00	6 000,00 Kč		0,00 Kč	
		Celkem za montáž				28 783,80 Kč									
		Celkem za ceník 21 M				**28 783,80 Kč**									

CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

poř.č.	číslo pol.	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem (Kč)	LEDEN množství	LEDEN celkem [CZK]	ÚNOR množství	ÚNOR celkem [CZK]	BŘEZEN množství	BŘEZEN celkem [CZK]	NEDOČERPÁNO množství	NEDOČERPÁNO celkem [CZK]	MÉNĚPRÁCE
1	10011	vytyč.trati kab.vedení podél silnice	6000	m	0,1	600,00 Kč			0,1	600,00 Kč				0,00 Kč	
2	50602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	800	m3	1,50	1 200,00 Kč			1,50	1 200,00 Kč				0,00 Kč	
3	80001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	2400	m3	0,60	1 440,00 Kč			0,60	1 440,00 Kč				0,00 Kč	
4	80101	rozbourání betonového základu	3000,00	m3	0,30	900,00 Kč			0,30	900,00 Kč				0,00 Kč	
5	120002	zálkoz jámy zem.tř. 3-4	240	m3	1,00	240,00 Kč				0,00 Kč	1,00	240,00 Kč		0,00 Kč	
6	200134	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4	118,00	m	70,00	8 260,00 Kč			70,00	8 260,00 Kč				0,00 Kč	
7	260011	pevné spojení pás.zemničů (nerozeb.)	240	m	4,00	960,00 Kč			4,00	960,00 Kč				0,00 Kč	
8	420372	zhiz.lože/kop.písk.zakr.tl.10cm cihl.napříč 35cn	40,00	m	70,00	2 800,00 Kč			70,00	2 800,00 Kč				0,00 Kč	

odsouhlasil a zkontroloval: dne:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM podpis:

9	420501	křižovatka se silovým kabelem	750	m	1,00	750,00 Kč		1,00	750,00 Kč			0,00 Kč	
10	490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	5	m	75,00	375,00 Kč		75	375,00 Kč			0,00 Kč	
11	510003	kabel.prostup z trubky KOPOFLEX 75 KFO90	19	m	75,00	1 425,00 Kč			0,00 Kč	75,00	1 425,00 Kč	0,00 Kč	
12	510203	kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK2(23x18.5/13x13c	105	m	5,00	525,00 Kč			0,00 Kč	5,00	525,00 Kč	0,00 Kč	
13	560134	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	55	m2	75,00	4 125,00 Kč			0,00 Kč	75,00	4 125,00 Kč	0,00 Kč	
14	620014	provizorní úprava terénu zem.tř.4	27,00	m2	38,00	1 026,00 Kč		38	1 026,00 Kč			0,00 Kč	
15	300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	90	m	10,00	900,00 Kč			0,00 Kč	10,00	900,00 Kč	0,00 Kč	
16	620006	osetí povrchu travou	14	m2	38,00	532,00 Kč			0,00 Kč	38,00	532,00 Kč	0,00 Kč	
17	510013	kabel.prostup z betonové roury světl.do 30cm	90	m	3,00	270,00 Kč			0,00 Kč	3,00	270,00 Kč	0,00 Kč	
18	100026	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 500x200	240	ks	3,00	720,00 Kč		3,00	720,00 Kč			0,00 Kč	
19	1440021	Zřízení a odstranění provizorní lávky	450	m	6,00	2 700,00 Kč			0,00 Kč	6,00	2 700,00 Kč	0,00 Kč	
20		Asfaltování -ochrana zemních spojení proti kor	700,00	m2	0,20	140,00 Kč			0,00 Kč	0,20	140,00 Kč	0,00 Kč	
		Zemní práce				**29 888,00 Kč**							

CENÍK VC - 7/161/89-M VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

poř.č.	*číslo pol.*	*popis položky*	*cena*	*jedn.*	*množství*	*celkem (Kč)*							
1	*320410001*	*Celk.prohl.el.zař.a výhot.zpr.do 50.tls.mont.pr.*	*3000,00*	*objem*	*1,00*	*3 000,00 Kč*			0,00 Kč	1,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč	
2	*320410010*	*Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2*	*850,00*	*kabel*	*3,00*	*2 550,00 Kč*			0,00 Kč	3,00	2 550,00 Kč	0,00 Kč	
3	*320410016*	*Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 2*	*1100,00*	*okruh*	*3,00*	*3 300,00 Kč*			0,00 Kč	3,00	3 300,00 Kč	0,00 Kč	
4	*320410019*	*Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku*	*850,00*	*měření*	*1,00*	*850,00 Kč*			0,00 Kč	1,00	850,00 Kč	0,00 Kč	
		Výchozí revize				***9 700,00 Kč***							

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

poř.č.	*číslo pol.*	*popis položky*	*cena*	*jedn.*	*množství*	*celkem (Kč)*							
1		*Demontáže (napojovací sloup)*	*260,00*	*hod.*	*2,00*	*520,00 Kč*		2,00	520,00 Kč			0,00 Kč	
2		*Mont.plošina*	*750,00*	*hod.*	*6,00*	*4 500,00 Kč*			0,00 Kč	6,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	
3		*Autojeřáb*	*880,00*	*hod.*	*6,00*	*5 280,00 Kč*			0,00 Kč	6,00	5 280,00 Kč	0,00 Kč	
4		*Obsluha mont.mechanizmu*	*260,00*	*hod.*	*12,00*	*3 120,00 Kč*			0,00 Kč	12,00	3 120,00 Kč	0,00 Kč	
5		*Připojování na stávající VO*	*260,00*	*hod.*	*2,00*	*520,00 Kč*			0,00 Kč	2,00	520,00 Kč	0,00 Kč	
6		*Zabezpečení pracoviště*	*260,00*	*hod.*	*6,00*	*1 560,00 Kč*			0,00 Kč	6,00	1 560,00 Kč	0,00 Kč	
7		*Spolupráce s revizním technikem*	*260,00*	*hod.*	*2,00*	*520,00 Kč*			0,00 Kč	2,00	520,00 Kč	0,00 Kč	
		Celkem HZS				***16 020,00 Kč***							

MATERIÁL

poř.č.	*číslo pol.*	*popis položky*	*cena*	*jedn.*	*množství*	*celkem (Kč)*							
		Svítidla dle specifikace – viz specifikace											
1		*SVÍTIDLO STELA Long 10 LED,NW/4000K/S*	*7000*	*kus*	*3*	*21 000,00 Kč*			0,00 Kč	3,00	21 000,00 Kč	0,00 Kč	
		PHILIPS											
		Stožáry - ocelové											
2		**Stožár** silniční BM 5, bezpat., žárově zinkovan	3600	kus	3	10 800,00 Kč		3	10 800,00 Kč			0,00 Kč	
		Dodávky - materiál nosný				**31 800,00 Kč**							
1	205	trubka ohebná instal. PVC 2348 f 48	23	m	6	138,00 Kč		6	138,00 Kč			0,00 Kč	
2	16096	vývodka rovná PH 4821/P	8	kus	6	48,00 Kč			0,00 Kč	6,00	48,00 Kč	0,00 Kč	
3	60025	koncovka RAYCHEN EPKT (10-120mm)	2200	kus	6	13 200,00 Kč			0,00 Kč	6,00	13 200,00 Kč	0,00 Kč	
4	15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	72	kus	3	216,00 Kč			0,00 Kč	3,00	216,00 Kč	0,00 Kč	
5	15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	18	kus	3	54,00 Kč			0,00 Kč	3,00	54,00 Kč	0,00 Kč	
6	906	pojistkový dotyk 20A	9	kus	3	27,00 Kč			0,00 Kč	3,00	27,00 Kč	0,00 Kč	
7	909	pojistková vložka E27/20A	38	kus	3	114,00 Kč			0,00 Kč	3,00	114,00 Kč	0,00 Kč	
8	33914	CYKY 3-J x1.5mm2	10	m	20	200,00 Kč		20	200,00 Kč			0,00 Kč	
9	2945	CYKY 4-J x16mm2	190	m	75	14 250,00 Kč		75	14 250,00 Kč			0,00 Kč	
10	1594	kabelové oko přložkové pro vodiče Cu 7580-0	16	kus	24	384,00 Kč			0,00 Kč	24,00	384,00 Kč	0,00 Kč	
11	1154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh – 3xodboč.	415	kus	3	1 245,00 Kč			0,00 Kč	3,00	1 245,00 Kč	0,00 Kč	
12	5185	FeZn do 120mm2	36	m	72	2 592,00 Kč		72	2 592,00 Kč			0,00 Kč	
13	1473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	24	kus	4	96,00 Kč			0,00 Kč	4,00	96,00 Kč	0,00 Kč	
14	90116	barva syntetická základní Primer S2000	160	kg	2	320,00 Kč			0,00 Kč	0,3	48,00 Kč	272,00 Kč	272,00 Kč
15	90106	email konzumní 02130	165	kg	2	330,00 Kč			0,00 Kč	0,3	49,50 Kč	280,50 Kč	280,50 Kč
16	90119	ředidlo S 6006	59	kg	2	118,00 Kč			0,00 Kč	0,3	17,70 Kč	100,30 Kč	100,30 Kč
17	90001	kopaný písek	420	m3	0,5	210,00 Kč		0,5	210,00 Kč			0,00 Kč	
18	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	7	m	75	525,00 Kč		75	525,00 Kč			0,00 Kč	
19	90014	trubka KOPOFLEX 75 KF 08075	31	m	75	2 325,00 Kč		75	2 325,00 Kč			0,00 Kč	
20	90043	beton.žlab neasf. TK2 (23x18,5/13x13cm)	320	m	5	1 600,00 Kč		5	1 600,00 Kč			0,00 Kč	
21	90024	betonová roura 300 mm (plast)	575	m	3	1 725,00 Kč		3	1 725,00 Kč			0,00 Kč	
		Další materiál nosný				**39 717,00 Kč**							
		Protez 3,0%				1 191,51 Kč			0,00 Kč	1,00	1 191,51 Kč	0,00 Kč	
		Celkem mezisoučet				72 708,51 Kč							
		Podružný materiál 3%				2 181,26 Kč			0,00 Kč	1,00	2 181,26 Kč	0,00 Kč	
		Celkem za dodávky materiálů nosného				**74 889,77 Kč**							

odsouhlasil a zkontroloval: dne:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM podpis:

název stavby: „Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích"

objednatel: statutární město Karviná IČ: 3E+05

zhotovitel: SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo IČ: 5E+05

smluvní vztah: MMK/SML/22/2017

stavební objekt: VON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								**35 900,00**
D	OST		Ostatní					
D	001		Ostatní					17 500,00
1	K	011503001	Vytýčení stávající inženýrské sítě	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00
2	K	011503003	Zkouška únosnosti pláně	kus	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00
3	K	042503001	Dočasné dopravní opatření-návrh a projednání	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00
4	K	042503002	Dočasné dopravní opatření - realizace	soubor	1,000	0,00	9 000,00	9 000,00
5	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					18 400,00
6	K	012203000.2	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00
7	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	8 400,00	8 400,00
9	K	031203001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00
10	K	031203002	Provozní vlivy	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00

FAKTURACE								
LEDEN		ÚNOR		BŘEZEN		NEDOČERPANO		
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	méněpráce
	19 000,00 Kč		0,00 Kč		14 900,00 Kč		2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
1	2000				0		0,00	
0	0				0		2 000,00	2 000,00
1	3000				0		0,00	
1	9000				0		0,00	
	0			1,000	1500		0,00	
1	3000			0,000	0		0,00	
0	0			1,000	3000		0,00	
0	0			1,000	8400		0,00	
0	0			1,000	2000		0,00	
1	2000			0,000	0		0,00	

odsouhlasil a zkontroloval: dne:
Bc. Josef Novák, zaměstnanec OPÚM podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO
47
KARVINÁ