



SPOJENÍ KROKVE A VAZNÉHO TRÁMU NEBO KRÁČETE

– DŘ. FOŠNY 85/140 SE OSADÍ Z OBOU STRAN NA KROKEV A VAZNÝ TRÁM NEBO KRÁČE
V MÍSTĚ VAZNÉHO TRÁMU VČ. ZESÍLENÍ (PŘÍP. KRÁČETE VČ. ZESÍLENÍ) SE TL. FOŠNY UPRAVÍ SEŘÍZNUTÍM TAK,
ABY BYLY VŠECHNY PRVKY ROVNOBĚŽNÉ A NA SPOJÍCH DOLÉHALY V CELÉ PLOŠE

d1 – 2x KRUHOVÁ HMOŽDINKA TYPU "BULDOG" Ø95MM + SVORNÍK M16 (DÉLKA DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ)
+ 2x MATKA M16, 2x ČTVERCOVÁ PODLOŽKA 60/6
CELKEM – 4 KS/KROKEV

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS	OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO	FORMÁT:	2A4		
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	08/2023
„Zámecké konírny-Community Hub“ Rekonstrukce objekt A-mléčnice SO01				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ZESÍLENÍ U PŘESAHU STŘECHY				1:10	D.1.2-A.14