

#### SPOJENÍ KROKVE A PŘÍLOŽKY KROKVE




– PŘÍLOŽKA NA HORNÍ SRANĚ STÁVAJÍCÍ KROKVE – DŘ. FOŠNA VÝŠKY 50MM,  
ŠÍŘKU PŘÍZPŮSOBIT DLE STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ

- a1** – POLE 5KS/250MM – HŘEBÍKY Ø6,3MM, DÉLKY MIN. 130MM (80MM V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KROKVE)  
OTVORY PŘEDVRTAT – VRTÁK Ø5,0MM  
CELKOVÁ DÉLKA – 500MM
- a2** – POLE 5KS/250MM – HŘEBÍKY Ø6,3MM, DÉLKY MIN. 130MM (80MM V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KROKVE)  
BEZ PŘEDVRTÁVÁNÍ  
CELKOVÁ DÉLKA – 1500MM
- a3** – POLE 2KS/250MM – HŘEBÍKY Ø6,3MM, DÉLKY MIN. 130MM (80MM V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KROKVE)  
BEZ PŘEDVRTÁVÁNÍ  
CELKOVÁ DÉLKA – 6820MM

HŘEBÍKŮ CELKEM – 95 KS/KROKVE

#### D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRNL J.	ŠLANČAR P.	VOLNÁ M.		
					
KRAJ: MS		OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	08/2023
„Zámecké konírny-Community Hub“ Rekonstrukce objekt A-mléčnice SO01				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ZESÍLENÍ KROKVÍ-HŘEBÍKOVÉ SPOJE				1:10	D.1.2-A.11