

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1537/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14.12.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM
telefon: 596 387 210
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
martina.stepanikova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-172154239/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 Aleš Paździora

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Okresního živnostenského úřadu v Karviné pod
ev. č.: 380300-12753-02
zastoupena: Alešem Paździorou, majitelem firmy
se sídlem: 73301 Karviná - Hranice, Rudé armády 535/3
IČ: 66697727
DIČ: CZ7008255100
telefon: 603 479 298
e-mail: pazdzioraales@seznam.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
č. účtu: 947737734/0600
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy klubu seniorů v bytovém domě U Lesa č. p. 871**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Forsing projekt s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Práce budou prováděny s ohledem na nepřerušovaný provoz bytového domu. Obyvatelé a příslušné osoby budou o postupu a harmonogramu prací informováni v dostatečném předstihu. Veškeré práce budou prováděny s maximální ohleduplností vůči obyvatelům.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správcí inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
 - 2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
 - 2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
 - 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
 - 2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
 - 2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
 - 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
 - 2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 - 2.13 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátorem BOZP – „koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) neprodleně informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavatelem umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo: **v termínu do 60 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění je bytový dům na ul. U Lesa čp. 871 v Karviné-Ráji.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	719.254,09 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.6 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem-
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojištná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojištnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojištné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení


- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,-- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato Smlouva platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Vzor tabule – označení staveniště

V Karviné dne 27. 10. 2017
za objednatele


.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne 14. 12. 2016



V Karviné dne 24. 10. 2017
za zhotovitele


.....
Aleš Paździora
majitel
Rudé armády 53
733 01 Karviná - Hrabůvka
IČ: 66697727, DIČ: CZ701225510

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 731703 Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871

**Zadavatel Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
73301 Karviná-Fryštát**

**IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534**

**Zhotovitel: Aleš Pazdziora
Rudé armády 535
73301 Karviná-Hranice**

**IČO: 66697727
DIČ: CZ7008255100**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			298 219,90
PSV			369 076,19
MON			41 958,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			9 000,00
Celkem			719 254,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 500,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	709 254,09 CZK
Základní DPH	21 %	148 943,40 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 869 697,50 CZK

v _____ dne _____


Aleš Pazdziora
 Rudé armády 535
 733 01 Karviná - Hranice
 IČ: 66697727 DIČ: CZ7008255100

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	10 000	0	1 500	11 500	1
73170300	Vedlejší a ostatní náklady	10 000	0	1 500	11 500	1
01	Stavební úpravy klubu seniorů	0	709 254	148 943	858 197	99
73170301	Stavební úpravy klubu seniorů	0	709 254	148 943	858 197	99
Celkem za stavbu		10 000	709 254	150 443	869 697	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 73170300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN	Vedlejší náklady				1 000,00			
1 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		rts 17/I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		rts 17/I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nových konstrukcí proti poškození a znečištění. Průběžný úklid manipulačních ploch ap..								

Díl: ON	Ostatní náklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		rts 17/I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.								

4 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		rts 17/I	Indiv
--------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------	-------

Celkem					10 000,00			
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703 Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01 Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301 Stavební úpravy klubu seniorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, napeřání nosníků na potřebný rozměr. vč 103 : 37,18*0,001	t	0,03718	25 130,00	934,33	801-4	rts 17//	RTS 17/ I
					24 138,73			
2	346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami. vč 103 : 1,3*0,14*2	m2	0,36400	643,00	234,05	801-1	rts 17//	RTS 17/ I
3	340271610R00 Zazdívka otvorů příček z porobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. mč 013 : 0,9*2,05*0,1	m3	0,18450	4 160,00	767,52	801-4	rts 17//	RTS 17/ I
4	342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2 vč 103 Z01 : 4	kus	4,00000	307,00	1 228,00	801-1	rts 17//	RTS 17/ I
5	28349016R1 Dvířka revizní rozměr 400x600 mm Položka pořadí 4 : 4,00000	kus	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní	RTS 17/ I
6	342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm mč 009 stoupačky : 2,3 mč 014 kapotáž VZT : 3,02	m	5,32000	624,00	3 319,68	801-1	rts 17//	RTS 17/ I
7	347015111R01 Předstěna SDK, 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 75 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 50 mm mč 013 : (0,97+0,45)*2,3 mč 012 : (0,965*2+0,47)*2,57	m2	9,43400	506,00	4 773,60		Vlastní	Indiv
8	347015113R01 Předstěna SDK, 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 75 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 50 mm mč 007 : 2,73*2,3 mč 011 : (0,955+0,625+0,705+1,2)*2,3	m2	14,29450	543,00	7 761,91		Vlastní	Indiv
					6,279			
					8,0155			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9 347016133R01	Předstěna SDK, 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 150 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná	m2	2,39625	482,00	1 154,99		Vlastní	RTS 17/1
mč 007 : 1,775*(1,2+0,15)			2,39625					
10 347091082R00	Příplatek k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	5,66225	64,40	364,65	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
mč 013 : (0,97+0,45)*2,3			3,266					
mč 007 : 1,775*(1,2+0,15)			2,39625					

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	26,37332	528,76	13 945,16	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
-----------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

mč 008 : 5,81

mč 009 : 3,76

mč 010 : 1,24

mč 011 : 8,76+4,025*0,27

mč 012 : 1,475*0,965+1,457*0,27

mč 013 : 3,145*0,97+3,145*0,27

5,81

3,76

1,24

9,84675

1,81677

3,8998

20 249,93

13 945,16

12 416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	4,58000	565,16	2 588,43	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
-----------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

mč 007 : 4,58

mč 009 : 3,76

mč 010 : 1,24

mč 012 : 1,475*0,965+1,457*0,27

mč 013 : 3,145*0,97+3,145*0,27

4,58

3,76

1,24

1,81677

12,23980

3,76

3,8998

4,58

188,55

576,35

801-1

rts 17/1

RTS 17/1

13 416091081R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	3,05677	188,55	576,35	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
-----------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

mč 010 : 1,24

mč 012 : 1,475*0,965+1,457*0,27

mč 013 : 3,145*0,97+3,145*0,27

1,24

1,81677

12,23980

3,76

3,8998

4,58

140,02

1 713,82

801-1

rts 17/1

RTS 17/1

14 416091082R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	15,65675	91,09	1 426,17	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
-----------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

mč 009 : 3,76

mč 013 : 3,145*0,97+3,145*0,27

mč 007 : 4,58

3,76

3,8998

4,58

91,09

1 426,17

801-1

rts 17/1

RTS 17/1

15 416091083R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	15,65675	91,09	1 426,17	801-1	rts 17/1	RTS 17/1
-----------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 008 : 5,81		5,81					
		mč 011 : 8,76+4,025*0,27		9,84675					

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
16	60201112RT5	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	6,87500	250,00	1 718,75	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
						36 404,97			

po jednotlivých vrstvách

doplnění omítek po vybourání přízdivek mč 012 : 2,275*1,4
zazdívká mč 013,009 : 0,9*2,05*2

17	602011147RT1	Omitky stěn z hotových směsí sěrka, sádrová, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	6,87500	250,00	1 718,75	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

po jednotlivých vrstvách

Položka pořadí 16 : 6,87500

18	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šifky	m2	4,54500	325,04	1 477,31	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

po vybouraných přičkách mč 013, 012 : 1,5+3,045

19	611445541R00	Omitka rýh ve stropech maltou sádrou o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,45450	1 413,38	642,38	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	----------	----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po vybouraných přičkách mč 013, 012 : (1,5+3,045)*0,1

20	612401391RU2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, sádrou omítkou	kus	3,00000	376,60	1 129,80	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

doplnění omítek po vybourání přízdivek :

vč 103 mč 015 : 1

vč 103 mč 009, 006 : 2

21	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí	m	5,14000	118,79	610,58	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

100 x 100 mm

jakékoliv šifky rýhy,

po vybouraných přičkách mč 013, 012 : 2,57*2

22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	112,09500	160,00	17 935,20	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

vč 103 záručné :

mč 009,006 : 5,1*2

10,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871	
O:	01 Stavební úpravy klubu seniorů	
R:	73170301 Stavební úpravy klubu seniorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 008.014 : 5,0*3		15					
		mč 012.002 : 5,1*2		10,2					
		soklíky :							
		mč 008 : (2,07+2,73)*2-0,9-0,8*2		7,1					
		mč 009 : (2,975+1,25)*2-1,5-0,6		6,35					
		mč 012 : (4,01+7,05+0,965)*2-0,9*2		22,25					
		mč 013 : (4,045+5,7)*2-1,5-0,9*2		16,19					
		mč 014 : (4,02+3,02)*2-0,8		13,28					
		mč 015 : (4,025+4,65*2)-0,9*2		11,525					
23	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vč 103 mč 008-013 : 5,1*(0,2+0,15*2)	m2	2,55000	496,00	1 264,80	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
24	612443541R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po vybouraných příčkách mč 013, 012 : 2,57*2*0,1	m2	0,51400	788,00	405,03	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
25	612451121R00	Omlítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklady do tmele :	m2	39,26600	242,00	9 502,37	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
		mč 007 : (1,775*2+2,73)*2,4-0,8*1,97		13,496					
		mč 010 : (0,99+1,25)*2*2,4-0,6*1,97		9,57					
		mč 011 : (0,575+3,775+2,4)*2,4		16,2					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					105 141,90			
26	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, vč 103 doplnění podlah : 2,0*0,075	m3	0,15000	3 225,00	483,75	801-4	rts 17/I	RTS 17/I
27	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	106,15000	54,30	5 763,95	801-1	rts 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	6324212150R00 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením vč 103 ošetření dna instalačního prostoru : 1,05 vč 103 obnova nášlapných vrstev : 13,6+91,5	m2	1,05000	455,00	477,75	801-1	RTS 17/I
29	63242113R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením vč 103 ošetření dna instalačního prostoru : 1,05	m2	91,50000	201,50	18 437,25	801-1	RTS 17/I
30	632421125R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením vč 103 obnova nášlapných vrstev : 91,5	m2	13,60000	461,00	6 269,60	801-1	RTS 17/I
31	632421130R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 20 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením vč 103 obnova nášlapných vrstev : 13,6	m2	91,50000	796,00	72 834,00	801-1	RTS 17/I
32	632421150R00 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 40 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením vč 103 obnova nášlapných vrstev : 91,5	m2	1,10000	796,00	875,60	801-1	RTS 17/I
Díl: 64 Výplně otvorů					13 372,00		
33	642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu odkaz T02.03.04 : 1+1+1	kus	3,00000	762,00	2 286,00	801-4	RTS 17/I
34	553310560R1 Zárubeň ocelová obložková 600x1970x100 L, P, povrchová úprava komaxit odkaz T01 : 1	kus	1,00000	1 517,00	1 517,00		Indiv
35	553310572R1 Zárubeň ocelová obložková 800x1970x120 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	2,00000	1 607,00	3 214,00		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odkaz T03 : 1							
		odkaz T04 : 1							
36	64294511R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubné do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
37	553310603R1	Zárubeň ocelová obložková 900x1970x180 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00		Vlastní	Indiv
		odkaz T01 : 1							
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				3 929,98			
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	37,25103	105,50	3 929,98	800-3	rts 17/I	RTS 17/I
		podhledy :							
		mč 007 : 4,58				4,58			
		mč 008 : 5,81				5,81			
		mč 009 : 3,76				3,76			
		mč 010 : 1,24				1,24			
		mč 011 : 8,76+4,025*1,0				12,785			
		mč 012 : 1,475*0,965+1,457*1,0				2,88038			
		mč 013 : 3,145*0,97+3,145*1,0				6,19565			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 855,65			
39	95290111T00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	126,50000	78,10	9 879,65		Vlastní	rts 17/I
		vč T03 : 6,5+13,7+28,2+19,04+8,76+22,8+3,8+1,2+12,1+5,8+4,6				126,5			
40	9510101	Dodávka a montáž informační tabulky v souladu s vah. č. 398/2009, laminovaný výkres A3 s informacemi, přilepen na dveře	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Kalkul
		viz TZ : 1							
41	953941312R00	Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj	kus	2,00000	70,00	140,00	801-1	rts 17/I	RTS 17/I
		mč 009 : 1							
		mč 015 : 1							
42	44984124R1	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; hasicí schopnost min. 21A, včetně držáku na stěnu	kus	2,00000	968,00	1 936,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871	
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů	
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	270,00	5 400,00	Prav.M	rts 17/I	RTS 17/I
Položka pořadí 41 : 2,00000			2					
stavební vypomoc pro profesu ZTI, VZT, Elektro : 20,0			20					
Díl: 96	Bourání konstrukcí				38 505,87			
44 962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	13,49320	186,30	2 513,78	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
vč 101 příždivka mč 012, 008, 015 : 1,23*1,4+1,25*1,4+2,275*1,4			6,657					
vč 101 příčky : (0,89+0,88+0,89)*2,57			6,8362					
45 962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	0,59875	196,00	117,36	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
vč 101 příždivka mč 012, 014 : 0,6*0,15+0,185*2,75			0,59875					
46 962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	23,09185	255,00	5 888,42	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
vč 101 : (0,97+1,42-0,6+1,5+0,9+0,6+0,685+4,01+0,42)*2,57-0,6*1,97*2			23,09185					
47 965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,06500	2 845,00	184,93	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 1,3*(0,015+0,035)			0,065					
48 965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,99000	2 130,00	4 238,70	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 84,5*0,02+20*0,015			1,99					
49 965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	21,28000	44,40	944,83	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 4,78+5,05+4,6+6,85			21,28					
50 965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	13,67000	150,00	2 050,50	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	vč 101 : (1,85+1,23+2,975+1,25+0,99+1,25)*2-1,23-0,6*4-0,8-0,99			13,67			
51	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vč 101 : (2,025*2+0,8)*0,1 2,0*0,18*2	m2	1,20500	94,80	114,23	801-3	RTS 17/I
52	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč 101 : 11	kus	11,00000	11,20	123,20	801-3	RTS 17/I
53	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 vč 101 : 0,6*1,97*5+0,8*1,97*3+0,9*1,97	m2	12,41100	265,00	3 288,92	801-3	RTS 17/I
54	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm vč 101 : 2*0,18	m	0,36000	3 985,00	1 434,60	801-3	RTS 17/I
55	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm vč 101 : 2,1*2+1,3	m	5,50000	781,00	4 295,50	801-3	RTS 17/I
56	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, vč 101 : 1,05*2,1	m2	2,20500	669,00	1 475,15	801-3	RTS 17/I
57	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm vč 103 nosník : 1,3	m	1,30000	448,50	583,05	801-3	RTS 17/I
58	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % pod nové obklady : 0,87*0,3+3,73*1,0+1,775*1,0	m2	20,02500	58,00	1 161,45	801-3	RTS 17/I
				5,766			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			6,504					
			7,755					
59	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vč 101 : (0,87+1,42)*2*2,1-0,6*2,1	8,35800	149,50	1 249,52	801-3	rts 17/I	RTS 17/ I
60	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, vč 101 : (1,85+1,23)*2*1,4-0,6*1,4*2-0,87*1,4 (1,42+0,87)*2,1 (0,9+1,42)*1,4 (0,66+0,6*2)*1,4 (4,025+1,15*2+1,25)*1,4 (4,01+1,87+1,45)*1,4 5,7*1,8-0,8*1,8	46,07400	74,70	3 441,73	801-3	rts 17/I	RTS 17/ I

61	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce stavební výpomoc pro profese ZTI, Elektro, VZT : prostupy, drážky, vč. následného zapravení : 20,0	h	20,00000	270,00	5 400,00	Prav.M	rts 17/I	RTS 17/ I
----	---------	--	---	----------	--------	----------	--------	----------	-----------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
62	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	9,71394	247,00	2 399,34	801-4	rts 17/I	RTS 17/ I
						2 399,34			

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3
9,41, :
42,44,45,46,53,56,57, :
Součet : 9,71394

9,71394

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711									
63	71140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva vč 101 : 1,3	m2	1,30000	11,90	15,47	800-711	rts 17/1	RTS 17/1
64	71140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva vč 101 : (0,87+1,42)*2,1-0,6*2,1	m2	8,35800	11,90	99,46	800-711	rts 17/1	RTS 17/1
Díl: 713									
65	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm vč 101 : 1,3	m2	1,30000	53,80	69,94	800-713	rts 17/1	RTS 17/1
66	713100822R00	Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek jednostraně, tloušťky 35 mm vč 101 : (0,87+1,42)*2,1-0,6*2,1	m2	8,35800	58,70	490,61	800-713	rts 17/1	RTS 17/1
67	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu vč 103 obnova nášlapných vrstev : 1,1	m2	1,10000	245,00	269,50	800-713	rts 17/1	RTS 17/1
68	28375767T	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z 1,1*0,04*1,05	m3	0,04620	2 985,00	137,91		Vlastní	rts 17/1
69	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu Položka pořadí 67 : 1,10000	m2	1,10000	220,00	242,00	800-713	rts 17/1	RTS 17/1
70	998713101R00	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	t	0,00098	708,00	0,69	800-713	rts 17/1	RTS 17/1
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 68,69 :									
Součet : 0,00098									
Díl: 720									
71	72000001T00	Zdravotechnická instalace Zdravotechnika - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	83 102,00	83 102,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 735									
72	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových vč 101 : 0,8*(19*3+14+8+4)	m2	66,40000	30,00	1 992,00	800-731	rts 17/1	RTS 17/1
							66,4		

0,00098

83 102,00

83 102,00

34 352,11

66,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková Montáž těles otopných litinových článkových montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení	m2	66,40000	325,00	21 580,00	800-731	RTS 17/I
				66,4				
74	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková Doplnkové práce pro otopná tělesa litinová článková tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	66,40000	50,00	3 320,00	800-731	RTS 17/I
				66,4				
75	735211812R00	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2	kus	1,00000	190,00	190,00	800-731	RTS 17/I
				1				
76	735419125R00	Konvektory montáž konvektorů na konzoly, stavební délky do 1290 mm	soubor	1,00000	600,00	600,00	800-731	RTS 17/I
				1				
77	735228170R00	Registry z ocelových trubek hladkých tlakové zkoušky registrů vodou pramenů DN 100	m	4,00000	30,00	120,00	800-731	RTS 17/I
				jakost oceli 11353.0				
				vč 101 : 4.0				
78	7350101	Uskladnění otopných těles po dobu stavebních úprav (včetně přesunu tamo a zpět)	kus	7,00000	800,00	5 600,00	Vlastní	Kalkul
				4				
79	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,10865	857,00	950,11	800-731	RTS 17/I
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
				73,75,76 :				
				Součet : 1,10865				
				1,10865				
				41 637,92				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
80	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	419,00	1 257,00	800-766	RTS 17/I
				3				
				odkaz T02,03,04 : 1+1+1				
81	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	515,00	515,00	800-766	RTS 17/I
				1				
				odkaz T01 : 1				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I
odkaz T02 : 1									
83	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I
odkaz T03 : 1									
84	61165012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I
odkaz T04 : 1									
85	61165392R1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, úprava laminát CPL	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	RTS 17/I
odkaz T01 : 1									
86	766669117R00	Montáž dvojitých křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	rts 17/I	RTS 17/I
odkaz T01 : 1									
87	54917270T1	Zavírač dveří pro protipožární dveře	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	rts 16/I
odkaz T01 : 1									
88	766670021R01	Montáž kování a zámků včetně dodávky klika - koule, zámeček vločkový	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
odkaz T01 : 1									
89	766670021R02	Montáž kování a zámků včetně dodávky klika - klika, zámeček dozický	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
odkaz T02, T04 : 1+1									
90	766670021R03	Montáž kování a zámků včetně dodávky klika - klika, zámeček WC	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
odkaz T03 : 1									
91	766670021R04	Montáž madla včetně dodávky dle vyhl.č.398/2009Sb.	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
odkaz T01, T03, T04 : 1+1+1									
92	766670021R05	Montáž panik. kování včetně dodávky	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
odkaz T01 : 1									
93	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,11060	596,00	65,92	800-766	rts 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 82,83,84,85,87,88,89,90,91,92, :
 Součet : 0,11060

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
94	767647911R00	Oprava a údržba dveří výměna zámku	kus	1,00000	500,00	500,00	800-767	rts 17/I	RTS 17/I
			1 662,00						
			0,1106						
95	767647912R00	Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků	sada	1,00000	350,00	350,00	800-767	rts 17/I	RTS 17/I
96	767647910R00	Seřízení dveřních křídel	kus	1,00000	156,00	156,00		Vlastní	Indiv
			1						
97	54913644T	Kování dveří - zámeček, vložka	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
			1						
98	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	156,00	156,00	800-767	rts 17/I	RTS 17/I
			1						
			50 m vodorovně						
			Geny z položek s pořadovými čísly : 94,95,96,97, : Součet : 20,39000						

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
99	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,58000	58,00	845,64	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
			14 225,73						
			14,58						
100	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	14,58000	350,00	5 103,00	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
			1						
			vč 103 : mč 007 : 4,58 mč 010 : 1,24 mč 011 : 8,76						

101	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	5,82000	29,00	168,78	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 007 : 4,58 mč 010 : 1,24							
102	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m ²	15,30900	440,50	6 743,61	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I
Položka pořadí 100 : 14,58000*1,05				15,309					
103	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	5,42500	223,50	1 212,49	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
podlahy dlažba : 0,8+0,6+4,025				5,425					
104	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,37124	410,00	152,21	800-771	rts 17/I	RTS 17/I
50 m vodorovně									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

99, 100, 102, 103, :

Součet : 0,37124

0,37124

Díl: 776

Podlahy povlakové

105	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	69,00000	8,80	607,20	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : (4,01+5,08+4,025+5,7+4,045+5,7+4,02+3,02+2,07+2,73)*2-2,3-0,9*5-0,8*4-0,6*3									
69									
101 806,49									

106	776511820R11	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m ²	m ²	66,43000	64,00	4 251,52	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 20,65+23,05+22,73				66,43					

107	776511820R12	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m ²	m ²	12,14000	64,00	776,96	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 12,14				12,14					

108	776511820R13	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m ²	m ²	5,79000	64,00	370,56	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
vč 101 : 5,79				5,79					

109	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů. Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž.	m ²	91,66000	161,50	14 803,09	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
-----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	mč 008 : 5,8		5,8					
	mč 009 : 3,76		3,76					
	mč 012 : 28,16		28,16					
	mč 013 : 22,8		22,8					
	mč 014 : 12,1		12,1					
	mč 015 : 19,04		19,04					
110 28412220R1	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	96,24300	651,00	62 654,19	Vlastní		RTS 17/I
	podlahy s PVC tl.2mm, klasifikace dle EN 649, 685 41-43, tl.nášlapné PUR vrstvy 0,8mm, reakce na oheň Bfls1 , kluznost R10, odolnost proti bakteriím, rozměrová stálost, odolnost při používání kolečkových židlí.							
	Položka pořadí 109 : 91,66000*1,05		96,243					
111 776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců podlahy PVC : 40	m	40,00000	55,00	2 200,00	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
112 776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	76,69500	89,00	6 825,86	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
	mč 008 : (2,07+2,73)*2-0,9-0,8*2		7,1					
	mč 009 : (2,975+1,25)*2-1,5-0,6		6,35					
	mč 012 : (4,01+7,05+0,965)*2-0,9*2		22,25					
	mč 013 : (4,045+5,7)*2-1,5-0,9*2		16,19					
	mč 014 : (4,02+3,02)*2-0,8		13,28					
	mč 015 : (4,025+4,65*2)-0,9*2		11,525					
113 283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	80,52975	69,00	5 556,55	SPCM	rts 17/I	RTS 17/I
	Položka pořadí 112 : 76,69500*1,05		80,52975					
114 776981124R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, šifka profilu 60 mm	m	6,70000	541,00	3 624,70	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
	podlahy PVC : 0,8*2+0,9*4+1,5		6,7					
115 998776101R00	Přesun hmoř pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,34050	399,00	135,86	800-775	rts 17/I	RTS 17/I
	vodorovně do 50 m							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		109,110,111,112,113,114, :						
		Součet : 0,34050						

0,3405

Díl: 781 Obladky keramické								
116	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrační podkladu pod obklady	m ²	54,18200	58,00	3 142,56	800-771	RTS 17/I
		Položka pořadí 117 : 54,18200		54,182				

41 703,97

117	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m ²	54,18200	350,00	18 963,70	800-771	RTS 17/I
		mč 007 : (1,775+2,73)*2,4-0,8*1,97		20,048				
		mč 010 : (0,99+1,25)*2,4-0,6*1,97		9,57				
		mč 011 : (2,4*2+0,955+0,705+3,775)*2,4		24,564				

mč 007 : (1,775+2,73)*2,4-0,8*1,97

mč 010 : (0,99+1,25)*2,4-0,6*1,97

mč 011 : (2,4*2+0,955+0,705+3,775)*2,4

118	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k pološkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m ²	m ²	9,57000	45,10	431,61	800-771	RTS 17/I
		mč 010 : (0,99+1,25)*2,4-0,6*1,97		9,57				

mč 010 : (0,99+1,25)*2,4-0,6*1,97

Položka pořadí 117 : 54,18200*1,05

119	59781345R1	Obklad keramický interiéru, (dle výběru investora)	m ²	56,89110	300,00	17 067,33		RTS 17/I
		Položka pořadí 117 : 54,18200*1,05		56,8911				

120	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm.	m	6,57500	263,50	1 732,51	800-771	RTS 17/I
		mč 007 : 1,775		1,775				
		mč 011 : 2,4*2		4,8				

mč 007 : 1,775

mč 011 : 2,4*2

121	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,89331	410,00	366,26	800-771	RTS 17/I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		116,117,119,120, :						
		Součet : 0,89331						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

116,117,119,120, :

Součet : 0,89331

Díl: 783 Natěry								
122	783201831R00	Odstranění natěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstraňovací	m ²	3,50000	103,50	362,25	800-783	RTS 17/I
		vč 103 poklopy v podlaze : 3,5		3,5				

Díl: 783

Natěry

Odstranění natěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstraňovací

vč 103 poklopy v podlaze : 3,5

123	783222100R00	Natěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m ²	3,50000	158,00	553,00	800-783	RTS 17/I
		Položka pořadí 122 : 3,50000		3,5				

Položka pořadí 122 : 3,50000

124	783226100R00	Natěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m ²	3,50000	47,50	166,25	800-783	RTS 17/I
-----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871	
O: 01	Stavební úpravy klubu seniorů	
R: 73170301	Stavební úpravy klubu seniorů	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 122 : 3.50000								
125	783225900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 1x emailování, na vzduchu schnoucích	m2	13,32120	179,00	2 384,49	800-783	RTS 17/I
			vč 103 Z02 : 3,265*2,04*2					
126	783321210R00	Nátěry otopných těles syntetické žebrovaných trub, dvojnásobné	m2	13,3212	135,00	405,00	800-783	RTS 17/I
			vč 101 registr : 3,0					
127	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	83,00000	144,00	11 952,00	800-783	RTS 17/I
			vč 101 otopná tělesa : 1,0*(19*3+14+8+4)					
128	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	45,00000	45,00	2 025,00	800-783	RTS 17/I
			na vzduchu schnoucí					
			vč 101 : 45,0					
129	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	86,00000	40,80	3 508,80	800-783	RTS 17/I
			vč 101 otopná tělesa :					
			1,0*(19*3+14+8+4)+3,0					
Díl: 784 Malby								
130	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	404,64300	22,00	8 902,15	800-784	RTS 17/I
			vč 101 :					
			mč 001 : (4,03+1,565)*2*2,57+6,47-3,265*2,04*2+4,0*2		29,9071			
			mč 002 : (4,03+3,4)*2*2,57+13,67-3,265*2,04+4,0		49,1996			
			mč 007 : (4,01+5,08*2)*2,57+20,7-2,94*1,6+4,0		56,4129			
			mč 008 : (4,025+5,7*2)*2,57+23,05-2,96*1,6+4,0		61,95625			
			mč 009 : (4,045+5,7)*2*2,57+22,7-2,935*1,6+4,0-1,5*2,57		68,2383			
			mč 010 : (4,02+3,02)*2*2,57+12,1-2,94*1,6+4,0		47,5816			
			mč 011 : (2,07+2,73)*2*2,57+5,8		30,472			
			mč 012 : (1,85+2,73)*2*1,17+4,8		15,5172			
			mč 013 : (4,045+1,25)*2*1,17+5,0		17,3903			
					27 903,60			
					8 902,15	800-784	RTS 17/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731703	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01	Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301	Stavební úpravy klubu seniorů

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

mč 014 : $(4,025+1,15*2)*1,17+4,6$
 mč 015 : $(4,01+1,87*2)*1,17+6,9$

131 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	381,55540	10,00	3 815,55	800-784	rts 17/I	RTS 17/I
------------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	----------	----------

vč 103 :

mč 001 : $(4,03+1,565)*2*2,57+6,47-3,265*2,04*2+4,0*2$
 mč 007 : 4,58
 mč 008 : $(2,07+2,73)*2*2,3+5,81$
 mč 009 : $(2,975+1,25)*2*2,3+3,76$
 mč 010 : 1,24
 mč 011 : $(4,025+2,4*2+0,705)*2,3+8,76+4,025*0,27$
 mč 012 : $(4,01+7,05+0,965)*2*2,57+28,16+1,475*0,27-2,94*1,6+4,0$
 mč 013 : $(4,045+5,7)*2*2,57+22,78+3,595*0,27-2,935*1,6+4,0$
 mč 014 : $(4,02+3,02)*2*2,57+12,14-2,94*1,6+4,0$
 mč 015 : $(4,025+4,65*2)*2,57+19,04-2,96*1,6+4,0$

132 784195222R00	Malby z malířských směsí otěruzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	381,55540	39,80	15 185,90	800-784	rts 17/I	RTS 17/I
------------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	----------

Položka pořadí 131 : 381,55540

Díl: M21	Elektromontáže							
133 2100101	Elektroinstalace	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní		Kalkul

10 000,00

10 000,00

Demontáž stávajících svítidel s uschováním pro zpětnou montáž na podhled (2x jednozářívka, 3x přisazené svítidlo), Demontáž rozvodů NN na odstřešovaných konstrukcích (kabelů, spínačů, zásuvek). Odpojení okruhů v krabicích.

vč 101, 103, technická zpráva : 1

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							
134 240000001T01	Větrání - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	30 908,00	30 908,00	Vlastní		Kalkul
135 2400101	Demontáž odvodního kruhového potrubí s plstěnnou izolací, včetně mřížek a kotvení	m	7,00000	150,00	1 050,00	Vlastní		Indiv

31 958,00

30 908,00

1 050,00

vč 101 : 7

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
136 97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,49832	210,00	3 674,65	801-3	rts 17/I	RTS 17/I

36 221,53

3 674,65

801-3

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy klubu seniorů v BD U Lesa č.p. 871
O:	01 Stavební úpravy klubu seniorů
R:	73170301 Stavební úpravy klubu seniorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,94,95,96,106,107,108,135, :							

Součet : 17,49832									
137	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	244,97646	35,00	8 574,18	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,94,95,96,106,107,108,135, :									

Součet : 244,97646									
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,49832	172,00	3 009,71	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,94,95,96,106,107,108,135, :									

Součet : 17,49832									
139	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,99664	199,00	6 964,33	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,94,95,96,106,107,108,135, :									

Součet : 34,99664									
140	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	17,49832	800,00	13 998,66	801-3	rts 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,94,95,96,106,107,108,135, :									

Součet : 17,49832

Celkem	709 254,09
---------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy klubu seniorů v bytovém domě**
 Název objektu **úprava**
 Název části **Zdravotně technické instalace**

JKSO
 EČO
 Místo **U Lesa čp.871, Karviná**

Objednávatel
 Projektant
 Zhotovitel

IČO DRČ

Rozpočet číslo _____ Zpracoval _____

Dne _____ Položek _____ 58

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,30%	0
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,90%	0
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		83 102,00
24	21%	83 102,00 DPH	17 451,42
25	22%	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)		100 553,42

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

Zadání

Stavba : Stavební úpravy klubu seniorů v bytovém domě
Objekt : úprava

Datum :
JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	011	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik, kapes , otvorů	m2	5,500	587	3228,5
							3228,5
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
2	013	971052341	Vybourání otvorů BŽ příčky 0,09m2 tl 30cm	kus	11,000	518	5698
3	013	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	0,807	30	24,20742
4	013	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km dalších 9 km	t	7,262	250	1815,5565
5	013	R	Uložení sutí na skládce (skládkovně)	t	1,137	600	682,2
							8219,96392
HSV Celkem							
							11448,46392
Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace							
6	721	721170955	Napojení na stávající potrubí	kus	3,000	210	630
7	721	721171109	Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 110x2,3	m	5,000	253	1265
8	721	721173204	Potrubí PVC připojovací průměr 40	m	4,000	189	756
9	721	721173205	Potrubí PVC připojovací průměr 50	m	3,000	201	603
10	721	721194104	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 40	kus	1,000	60	60
11	721	721194105	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 50	kus	1,000	60	60
12	721	721194109	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 110	kus	2,000	103	206
13	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	12,000	34	408
14	721	998721103	Přesun hmot kanalizace výška objektu do 24 m	t	0,150	734	110,1
							4098,1
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
15	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do průměru 50	m	27,000	28	756
16	721	722171914	Napojení na stávající potrubí	kus	2,000	287	574
17	721	722174211	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 16	m	43,000	51	2193
18	721	722174212	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 20	m	5,000	50	250
19	721	722174213	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 25	m	5,000	55	275
20	MAT	286151330	trubka tlaková PPR řada PN16 20x2,8x4000 mm	M	43,000	120	5160
21	MAT	286151350	trubka tlaková PPR řada PN16 25x3,5x4000 mm	M	5,000	150	750
22	MAT	286151380	trubka tlaková PPR řada PN16 32x4,5x4000 mm	M	5,000	190	950
23	721	722182111	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 16	m	43,000	25	1075
24	721	722182112	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 20	m	5,000	25	125
25	721	722182113	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 25	m	5,000	31	155
26	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	8,000	125	1000
27	721	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	125	250
28	721	722220121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	par	3,000	280	840

29	721	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závitů G 1	kus	2,000	81	162
30	721	R	Uzavírací ventil DN25	kus	2,000	200	400
31	721	725813111	Ventil rohový 1/2	soub.	7,000	130	910
32	721	722262213	Vodoměr do 40°C vícevtokový závit G 1 VM 7-10V	kus	2,000	1999	3998
33	721	722290226	Zkouška tlaková potrubí závitové DN 50	m	53,000	40	2120
34	721	722290234	Proplach+dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,000	32	1696
35	721	998722103	Přesun hmot-vodovod výška objektu do 24 m	t	0,058	581	33,698

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23672,698

725 Zdravotechnika - zařiz. předměty

36	721	725111101	Splachovač nádržkový z plastických hmot rohový ventil	soub.	2,000	999	1998
37	721	725112122	Klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	soub.	1,000	2790	2790
38	721	725211411	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné šrouby 640mm, sifon	soub.	1,000	2800	2800
39	721	725319111	Montáž dřezů ostaních typů + sifon	soub.	1,000	860	860
40	721	725331111	Výlevka keramická závěsná se skloupnou plastovou mřížkou	soub.	1,000	3550	3550
41	721	725980123	Dvířka T 3622 z PH 30/30	kus	5,000	130	650
42	721	NAB	HZS nezměřitelné práce dmlz konstrukcí jinde neuvedených	hod	12,000	210	2520
43	721	NAB	HZS nezměřitelné práce dle zápisu do stavebního deníku schváleného investorem	hod	12,000	250	3000
44	721	725821229	Baterie dřezová, otáčivé ústí ploché dl. 300mm	soub.	1,000	1500	1500
45	721	725822235	Baterie umyvadlová, stojánková s dlouhou pákou	soub.	1,000	1200	1200
46	MAT	NAB	Závěsné zařízení+splachovač ovládání čelní	kus	1,000	2999	2999
47	MAT	NAB	Sklopné madlo"U" lak.bílě dl.700 vč.kotvení do konstrukce k WC	kus	1,000	2150	2150
48	MAT	NAB	Pevné madlo záchytné.bílě dl.600 vč.kotvení do konstrukce k WC	kus	1,000	1650	1650
49	MAT	NAB	Pevné madlo záchytné.bílě dl.500 vč.kotvení do konstrukce k umyvadlu	kus	1,000	1400	1400
50	MAT	NAB	Termoplastické sedátko na WC pro imobilní	kus	1,000	980	980
51	MAT	NAB	Bareňový beztrátový signal.zvukový systém (2tlačíka, 1signalizace)	kus	1,000	1300	1300
52	MAT	NAB	Zrcadlo 500x900mm, lepené na stěnu vč.montáže a tmelení	kus	2,000	800	1600
53	MAT	NAB	Plastový zásobník na papírové ručníky, nástěnný vč.montáže	kus	2,000	900	1800
54	MAT	NAB	Plastový zásobník na mýdlo nástěnný vč.montáže	kus	2,000	680	1360
55	MAT	NAB	Odpadkový koš plastový	kus	2,000	350	700
56	721	998725103	Přesun hmot zařizovací předměty výška objektu do 24m	t	0,085	666	56,61

725 Zdravotechnika - zařiz. předměty

36863,61

PSV Celkem

64634,408

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubí

57	923	230050003	Miž.uložení příšroubov. DN do 150	svislé, ležaté	kg	30,000	99	2970
58	923	230050004	Dodávka uložené konstrukce		kg	30,000	135	4050

23-M

Montáže potrubí

M Celkem

Celkem

7020

7020

83102,87192

Soupis prací a dodávek

část - VĚTRÁNÍ

VII-17

STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBU SENIORŮ V BYTOVÉM DOMĚ U LESA

č.p.871 - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ceny v Kč bez DPH

	měrná jednotka	množství	cena za MJ	cena celkem
POTRUBÍ A TVAROVKY KRUHOVÉ				
koleno 100/90°	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
koleno 150/90°	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč
zpětná klapka 100	ks	2	350,00 Kč	700,00 Kč
zpětná klapka 150	ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč
odbočka 150/150/45°	ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč
odbočka 150/100/45°	ks	2	320,00 Kč	640,00 Kč
záslepka 150	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč
Hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice Ø150 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk	bm	17	300,00 Kč	5 100,00 Kč
Hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice Ø100 vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk	bm	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Izolační rukáv na kruhové potrubí Ø150, izolace ze skelného vlákna, izolace zakryta vnitřní vrstvou a vnějším Al pláštěm	bm	1,5	300,00 Kč	450,00 Kč
Izolační rukáv na kruhové potrubí Ø100, izolace ze skelného vlákna, izolace zakryta vnitřní vrstvou a vnějším Al pláštěm	bm	1	250,00 Kč	250,00 Kč
montáž kruhového potrubí a tvarovek, montáž izolačního rukávce - včetně kotevního montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu, lešení	ks	11	99,00 Kč	1 089,00 Kč
	bm	24,5	200,00 Kč	4 900,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE				
průraz pr.200 vrtaný do železobetonové konstrukce vč.následného zapravení a zatěsnění	bm	0,4	550,00 Kč	220,00 Kč
průraz pr.150 vrtaný do železobetonové konstrukce vč.následného zapravení a zatěsnění	bm	0,2	1 100,00 Kč	220,00 Kč
ELEKTROSPOTŘEBIČE				
VENTILÁTOR "1" radiální, z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy, k montáži na strop, ve výtlačku zpětná klapka, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami staticky a dynamicky vyvážené, motor dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem, s tepelnou ochranu proti přehřátí, max. teplota 40°C, provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP44, regulace otáček automaticky zabudovaným časovým spínačem, nastavitelný časový doběh, otáčky 1250/min., průtok vzduchu 155 m3/hod., výkon 26W, napětí 230V, odvodní potrubí 100mm, akustický tlak max. 41dB/A	ks	2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR, 3 rychlosti výkonu, tlačítkové ovládání, maximální výkon odsavače 368 m3/h, halogenové osvětlení 2 x 28 W, maximální hlučnost: 61 dB(A), kovové filtry proti mastnotám, horní odtah 150 mm, zpětná klapka, možnost recirkulace, energetická třída E, elektrické napětí: 230 V, šířka 60 cm, hloubka 450mm, stavitelná výška komínového krytu 340-680mm, provedení v bílé barvě	nedodává se			
montáž a zapojení elektrospotřebičů včetně montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
PLASTOVÉ VÝROBKY				
plast.rev.dvířka 300x400	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč
plast.dveřní mřížka 400x130	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč
plastová žaluzie čtvercová pro vyústění Ø150 se sítkou proti hmyzu, bílá	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč
montáž plastových výrobků včetně montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu, vč.lešení	ks	7	77,00 Kč	539,00 Kč
předpokládaná cena celkem (bez DPH) :				30 908,00 Kč



KARINA

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!

