



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
001	SCHODIŠTOVÁ HALA	50,21
002	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	19,56
003	VÝTAH	4,76
004	VÝTAH	4,76
005	HALA	139,81
006	SKLAD	18,95
007	ŠATNA	22,93
008-1	SKLAD	7,81
008-2	SKLAD	12,77
008-3	SKLAD	36,25
008-4	SKLAD	26,01
008-5	SKLAD	7,42
009	SKLAD	6,56
010	SKLAD	9,19
011	CHODBA	8,07
012	PŘEDSÍŇKA	3,96
013	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	7,56
014	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,80
015	TECHNICKÁ MÍSTNOST VÝTAHU	7,17
016	ROZVODNA	8,71
017	ROZVODNA	8,99
018	NAPOJOVACÍ UZEL	10,08
019	SKLAD	15,45
020-1	PERSONÁL - WC	1,76
020-2	PERSONÁL - UMYVÁRNA	1,75
021	CHODBA	4,74
022-1	WC PERSONÁL MUŽI - WC	1,26
022-2	WC PERSONÁL MUŽI - POŠOÁRY	2,10
022-3	WC PERSONÁL MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,54
023	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,15
024-1	WC PERSONÁL ŽENY - WC	1,66
024-2	WC PERSONÁL ŽENY - WC	1,26
024-3	WC PERSONÁL ŽENY - CHODBA	1,33
024-4	WC PERSONÁL ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,32
025	UMYVÁRNA	8,14
026	SPRCHY	6,97
027-1	WC ZAMĚSTNANCI - CHODBIČKA	3,05
027-2	WC ZAMĚSTNANCI - WC	1,05
027-3	WC ZAMĚSTNANCI - WC	1,05
027-4	WC ZAMĚSTNANCI - WC	1,05
027-5	WC ZAMĚSTNANCI - HYGIENICKÁ ...	2,53
028	CHODBA	1,81
029	SCHODIŠTĚ	6,74
030	PROSTOR VZT	11,46

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- 01

DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 02

VYBOURÁNÍ PŘÍČKY, STĚNY
- 03

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY
- 04

ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ODPOJENÍ
- 05

VYBOURÁNÍ OTVORU, (VM - PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKY VIZ SPECIFIKACE VZT)
- 06

DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY, SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 07

ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVÍTIDEL
- 08

ODBORNÁ DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY
- 09

ODBORNÁ DEMONTÁŽ PODHLEDU
- 10

ODBORNÁ DEMONTÁŽ SESTAVY (DVEŘE+OKNO), VČ. ZÁRUBNÍ
- 11

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (USCHOVÁNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- 12

ODBORNÁ DEMONTÁŽ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- 13

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, ÚPRAVA OTVORU PRO NOVÉ VIZ ČÁST VZT
- 14

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU, VČETNĚ SCHRÁNEK, PULTU
- 15

ODBORNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ. OBROUŠENÍ A NOVOHO NÁTERU

**POZNÁMKA:**  
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZÁNÍ ZAJÍMOVÝCH MÍSTNOSTÍ  
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ELEKTRO ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE  
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ČÁSTÍ VZT BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA  
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ODSTRANĚNÍ MALEB, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK Z 30%

NÁZEV AKCE:  
**ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ  
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ**

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO  
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRÝŠTÁTSKÁ 721, 733 23 KARVINÁ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

**Attris**  
s.r.o.  
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK  
VYPRACOVAL:  
ING. MARKETA RÝSKOVÁ  
KONTROLOVAL:  
BARBORA KYŠKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:  
**SO 01**  
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**  
JMÉNO VYKRESLU:  
**BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.PP**

MĚŘÍTKO: 1:50      DATUM: 12/2023  
ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.1.b).01**

