

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
70200 Ostrava

naše značka
5001222170

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
30.12.2015

Věc:

Modernizace ul. Žižkova v Karviné

K.ú. - p.č.: Karviná-město

Stavebník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

VTL plynovod DN 200

VTL RS KARVINA MIZEROV I + kabelová přípojka NN

NTL plynovody OC DN 200,150,100 + NTL plynovodní přípojky

STL plynovody OC DN 300,200 + plynovodní přípojky

STL plynovod PE d 160 + plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL:

- při návrhu PD požadujeme zachovat stávající nivelitu komunikace a respektovat ČSN 736005
- v zájmovém území nepřipravuje společnost RWE GasNet s.r.o. aktuálně žádnou investici (rekonstrukci plynovodu)

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v zájmové oblasti, dle předložené orientační situace prochází vysokotlaký (dále jen VTL plynovod) DN 200, PN 40 a regulační stanice VTL RS KARVINA MIZEROV I v majetku RWE GasNet, s.r.o.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysoobjektu všemi směry. Ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m.

POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

Komunikace:

- nové komunikace v souběhu s VTL plynovodem vést min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu).
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

2. PD na výše uvedenou stavbu - stavení záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu bude předložena RWE Distribuční služby, s.r.o. k odsouhlasení.

3. Pro zpracování PD je možné ověřit skutečnou polohu VTL plynovodu vytýčením - je realizováno zdarma. Kontakt: <http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-pz/>

4. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001222170 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápíčka
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060113
jaroslav.kapicka@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001222170 ze dne 30.12.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava. K.ú.: Karviná-město.




Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001222170 ze dne 30.12.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava. K.ú.: Karviná-město.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany