


BUDOU PROVEDENY PROSTUPY DO 1. PP  
- BUDOU UMÍSTĚNY DO DUTIN d=150 mm A  
BUDOU KOORDINOVÁNY S PROJEKTEM  
VYTÁPĚNÍ!

BUDOU PROVEDENY PROSTUPY DO 1. PP  
- BUDOU UMÍSTĚNY DO DUTIN d=150 mm A  
BUDOU KOORDINOVÁNY S PROJEKTEM  
VYTÁPĚNÍ!



Tabulka místností 1.NP


Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášílapná vrstva
A104.2	POKOJ	16,20	PVC
A104.3	OBÝVACÍ POKOJ	16,44	PVC
A104.7	LODŽIE	7,92	PVC
		40,56 m²	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU
	BOURANÉ KONSTRUKCE OBJEKTU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS
---	---
01	DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ, VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
02	DEMONTÁŽ MEZIOKENNÍ VLOŽKY, VČ. VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
03	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
04	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
05	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
06	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
07	DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ. PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR
08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÝCH STĚN
09	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY
11	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC, KOBEREC VČ. PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
12	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY NA NOSNOU KONSTRUKCI ( PŘEDPOKLAD 150 mm)
13	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
14	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU
15	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLAŽBA, VČ. PŘEBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU
16	DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE
17	DEMONTÁŽ ČISTÍCÍCH ZÓN
18	ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU
19	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
20	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
21	DEMONTÁŽ PRVKŮ FASÁDY
22	VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO DÍLCE
23	PROVEDENÍ PROSTUPU
24	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLAV, VČ. ODBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ
25	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ GÁRNÝŽE
26	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ NA NOSNOU KONSTRUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE (PANEL)
27	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
28	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
29	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NÁŠLAPŮ



S

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - FRÝŠTATSKÁ 72/1, 733 01 KARVINÁ	PODPIS	<b>Attris</b> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
NÁZEV AKCE: <b>TECHNOLOGIE VÝMĚNIKU OBJEKTU KOSMOS V KARVINĚ - MIZEROVĚ</b>	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: LISTOPAD 2017 MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2443/1, 2443/13, 2443/14, KAT. Ú. KARVINÁ-MĚSTO	FORMÁT: 420/297 STUPEŇ: DSP
OBSAH VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>	STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S001</b> MĚŘITKO: <b>1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b)01</b>