



Tabulka množství 1 PP			
Č.	Název množství	Plocha (m2)	Nákladní vstava
ABC0.1	TECHNICKÝ SUTERÉN	1 131,05	Vypracení bat. podlahy
		1 131,05	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ	
OZN.	POPIS
01	DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
02	DEMONTÁŽ MEZIOKENNÍ VLOŽKY VČ. VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
03	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVERNÍCH VÝPLNÍ VČ. OCELOVÝCH ŽARUBNÍ
04	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVOČASŮ PŘEDMĚTŮ
05	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ
06	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
07	DEMONTÁŽ OTVORŇHO TELES A VČ. PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR
08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UMÁKARTOVÝCH STĚN
09	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PRŮČKY
10	VYBOURÁNÍ DVERNÍHO OTVORU
11	VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ - VELIKOST DLE PD - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPU
12	BUDE KOORDINOVÁNO DLE SAMOTNÉ ČÁSTI PD
13	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PVC KOBERECE VČ. PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
14	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY NA NOSNOU KONSTRUKCI (PŘEDPOKLAD 150 mm)
15	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽÁBRADLÍ
16	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁBYTKU
17	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY DLAŽBA VČ. PŘEBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU
18	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY DLAŽBA VČ. PŘEBROUŠENÍ OČIŠTĚNÍ PODKLADU
19	DEMONTÁŽ OCELOVÉ MRŽE
20	DEMONTÁŽ OČISTÍCH ZON
21	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VYTÁHU
22	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽÁBRADLÍ
23	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ VČ. KOTVNÍCH PRVKŮ
24	DEMONTÁŽ PRVKŮ FASÁDY
25	PROVEDENÍ PROSTUPU
26	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLAV VČ. ODBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ
27	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ GARANŽE
28	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA NOSNOU KONSTRUKCI VČ. OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE (PANEL)
29	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
30	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VRSTVÍ
31	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NÁSLAPŮ
32	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU
33	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍ SYSTÉMU
34	DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MRŽKY VČ. ZAZDĚNÍ
35	ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
36	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČ. KONSTRUKCE ROŠTU
37	VYBOURÁNÍ OTVORU V PANELU - BOURÁNÍ BUDE KOORDINOVÁNO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
38	PROSTUP PRO VEDENÍ ZTI - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE KOORDINOVÁNO DLE SAMOTNÉ ČÁSTI PD
39	ODBOURNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU - BUDE PROVEDENA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA (VÝTĚSNĚNÍ)
40	PROSTUP - KOORDINACE DLE SAMOTNÉ ČÁSTI PD - D.1.4 - ZTI
41	ODSTRANĚNÍ SCHODISTOVÝCH RAMEN VČ. KONSTRUKCI PODEST
42	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH SLOUPŮ
43	ODSTRANĚNÍ ZDI SUTERÉNU VČ. SPOJNÍ STAVBY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
44	DEMOLICE VŠEKÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
45	ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO NOSNÉHO ZDIVA
46	ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ VČ. SOUVRSTVÍ PODLAH

Legenda materiálů:
Bourané konstrukce objektu

Poznámka:
Při odstraňování stávajících konstrukcí bude provedeno vyčištění všech zbylých prostor objektu (voda, elektrika, ...)