

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.15 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINĚ“

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Dotaz č.1:

Ve výkaze výměr objektu č.p.33 jsou níže uvedené položky K11 a K12, jejichž součet výměr je shodný s výměrou položky č.296. Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku. Totéž u objektu č.p.34 a 35. Žádáme zadavatele o vyjasnění.

284	K	764047U11	K-11 - D+M Oplechování střechy (vikýř, věžička) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm	m2	29,000		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
285	K	764047U12	K-12 - D+M Oplechování střechy (přístřešek) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm	m2	52,000		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
296	K	764141R03	Krytina střechy ze svitků z TiZn _ falcová včetně dělicí vrstvy ze strukturované rohože (tl. 8 mm)	m2	89,100		0,00	CS VLASTNÍ

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné.


33_D.1.1-2_p.č. 296 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat

34_D.1.1-2_p.č. 295 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat

35_D.1.1-2_p.č. 236 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat

Dotaz č.2:

Dovolujeme si upozornit zadavatele na nesrovnalost v počtech kusů OD-12 ve výpisu prvků PSV, objekt č.p.33, kde by měl být správně celkový počet 10 kusů. Žádáme také o opravu ve výkazu výměr.

	DŘEVĚNÉ OKNO, KŘÍDLO OTEVÍRAJÍ A SKLOPNÉ ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PARAPETU.	DŘEVO MASIV	~750/1600	KLÍČKY KOVOVÉ (MOSAZ) CELKOVÁ VODOVÉ KOVÁNÍ	KS 2 / 1.NP 4 / 2.NP 4 / 3.NP CELKEM 8KS	SOUCÍNITEL PROSTUPU TEPLA: U=1,2 W/M2K BARVA: BILÁ (LOMENÁ)
POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE NA STAVĚ, A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI						
MĚŘÍTKO: 1:100 ROZMĚRY JSOU V MM		STRANA 13		Č. PŘÍLOHY: 18023-DPS-D.1.1-SO 01-20		

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

Čp. 33_položka v rozpočtu D.1.1-2_p.č. 334_změno množství na 10 kus. Opravena strana 13. výpisu prvků ozn. 18023-DPS-D.1.1-SO 01-20 rev 01 str.13.

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné.

Dotaz č.3:

Dovolujeme si upozornit zadavatele na duplicitní položku OD-19 ve výkaze výměr objektu č.p.35.

284	K	766057U46	OD-19 - D+M Dřevěný rám, cca 900x550mm, odstranění pletiva proti holubům, okno ZRESTAUROVAT, doplní se obě zasklená křídla	ks	3,000	0,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.			
285	K	766057U47	OD-19- D+M Dřevěný rám, cca 900x550mm, odstranění pletiva proti holubům, okno ZRESTAUROVAT, doplní se obě zasklená křídla	ks	3,000	0,00
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.			

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

Jednalo se o duplicitní položku, vyřešeno v rámci předcházejících dodatečných informací.

Dotazy zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:

Dobrý den, prosíme o zodpovězení dotazů:

1) Můžete blíže upřesnit množství suti v t u uvedených položek?

D.11-2_33 ASŘ p.č. 151 - 952903R00 Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru m2 200,000

D.1.1-2_34 -ASŘ p.č. 146 - 952903R00 - Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru m2 214,000

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

V rámci přípravy stavby byly provedeny stavebně technické průzkumy všech objektů, kdy je jedním z výsledků u čp. 33 a 34 výskyt stavební suti z původní azbestocementové krytiny, odvětrávacího potrubí, a to

právě v půdním prostoru. Z toho důvodu bylo přistoupeno k vyčíslení množství v celé ploše půdního prostoru jednotlivých objektů. Tyto průzkumy byly provedeny v srpnu r. 2017.
Stavebně technické průzkumy jsou součástí projektové dokumentace část E – Dokladová část – E2

2) Kde v PD nalezneme bližší specifikaci k těmto položkám?

D.11-2_33 ASŘ p.č. 343 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 23 442,000

D.1.1-2_34 - ASŘ p.č. 344 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 369,818

D.1.1-2_35 - ASŘ p.č. 290 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 7 700,400

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné.

- a. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2 SO 01 v.č. 07-R1 až 10-R1
- b. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2 SO 01 v.č. 02-03/04-06/07-08, TZ, SV
- c. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2 SO 01 v.č. 02-05, TZ, SV

3) Jakým způsobem bude provedeno zpevnění ?

IO 02_33 - Zpevněné plochy p.č. 42 - 905015R01 Zpevnění stávajícího stožáru VO kus 1,000

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Jedná se o stávající paticový stožár, do kterého bude v rámci stavebních úprav zasaženo. Dle jeho technického stavu a terénních úprav dojde dle předpokladu bude nutné provést zpevnění základu stožáru, výměně patice popř. výměně celého stožáru i se základem.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 26. 08. 2020 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 26. 08. 2020 v 09:01 hodin.

V Karviné dne 05. 08. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr - 05082020

Příloha DI15 č. 2 – 18023-DPS-D.1.1-SO 01-20 rev 01 str.13