


POHLEDY KABINET


P01




P02



P03




P04




POHLEDY SKLAD


P05




P06



P07







P08



Legenda bouracích prací	
Ozn .	Popis
---	---
01	Demontáž stávající dveřní výplně, vč. prahu
02	Demontáž, očištění, obroušení a nový nátěr otopného tělesa
03	Demontáž stávajícího keramického obkladu
04	Demontáž, vč. odpojení stávajícího sanitárního zařízení (WC, umyvadlo, ...)
05	Demontáž tabule - křída
06	Demontáž nástěnký
07	Demontáž stávajících volně stojících skříní/knihoven
08	Odstranění lednice, vč. jejího odpojení
09	Demontáž závěsné tyče, vč. závěsu
10	Odstranění stávající náslapné vrstvy - PVC, vč. skladby podlahy
11	Demontáž ocelové mříže
12	Demontáž SDK příčky
13	Vybourání stávající zděné příčky
14	Demontáž elektro rozvaděče, vč. odpojení
15	Odstranění stolu, vč. židle
16	Demontáž ohřívače vody, vč. odpojení
17	Demontáž lékárníčky
18	Demontáž stávající dveřní výplně, vč. zárubně
19	Vybourání dveřního otvoru, vč. osazení nového překladu

- Legenda:**
- Bourané prvky/konstrukce
  - Stávající konstrukce
- Poznámka:**
- Před započítím bouracích prací bude provedeno odpojení zájmových místností od veškerých energií .
  - Před započítím prací bude provedeno vyklizení veškerých zájmových místností, případně zakrytování stávajícího vybavení jestliže projektovou dokumentací není specifikováno jinak.
  - Budou demontovány veškeré ovládací prvky (osvětlení, vypínače,...).
  - Po demontáži náslapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy a v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová náslapná vrstva.
  - Všechny prostory konstrukcemi budou koordinovány se samostatnými částmi projektové dokumentace .
  - Při provádění bouracích prací nesmí dojít ke skladování vybouraného materiálu , tak aby došlo k přitížení stavební konstrukce, ale musí být vybouraný materiál postupně a průběžně odvážen do kontejnerů nebo místa určenému ke skladování .
  - V případě bourání otvorů do stávajících stavebních konstrukcí musí být zajištěno jejich podchytní, osazení překladu a až následně provedeno vybourání.
  - V případě bourání svislých konstrukcí musí být předem ověřeno, zda neplní nosnou funkci nebo částečně nosnou funkci a až poté je možné jejich odstranění (tj. musí být ověřeno uložení vodorovných nosných konstrukcí).
  - Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dohledem odpovědné osoby - stavbyvedoucího, v případě zjištění skutečnosti v rozporu s předpoklady projektu nebo zjištění trhlín případně jiných poruch musí být práce přerušeny a přizván projektant /statik.
  - V jednotlivých učebnách/WC budou opraveny stávající omítky dle potřeby cca 30%



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ PITRA				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVÍNÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVÍNÁ				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMAT: 841/420
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ SLOVENSKÁ			DATUM: PROSINEC 2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2715/103, 2715/107, K.Ú. KARVÍNÁ MĚSTO	
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
1.NP - KABINET+CVIČNÁ KUCHYŇ - BOURACÍ PRÁCE			SO 01	D.1.1.b)02
			MĚŘITKO: 1:50	