


# PŮDORYS - SLOUČENÍ BYTŮ - BOURÁNÍ



## LEGENDA HMOT

BOURANÉ KONSTRUKCE (PANEL, UMAKART)




## STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ KONSTRUKCE


## LEGENDA BOURÁNÍ

- SVĚŠENÍ KŘÍDEL A JEJICH LIKVIDACE, ROZŘÍZNUTÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ BYTOVÉHO JÁDRA A JEHO LIKVIDACE – STĚNY UMAKARTOVÉ TL. 25 MM VČ. HLINÍKOVÝCH LIŠŤ, UMÝVADLO, PLECHOVÁ VANIČKA, KOMBI MÍSA, ZTI ROZVODY, INFRAZÁŘIČ, STROPNÍ SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, ROZVODY NN, PODHLED SOLOLITH TL. 5 MM NA LATÍCH, DVEŘNÍ KŘÍDLO UMAKARTOVÉ
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KUCHYŇSKÉ LINKY – SPODNÍ SKŘÍŇKY DL. 2,15 M, HORNÍ SKŘÍŇKY DL. 2,15 MM, DIGESTOŘ, DŘEZ, ZTI ROZVODY, ROZVODY NN, SVÍTIDLO, ZÁSUVKY
- STRŽENÍ PODLAHOVÉ POVLAKOVÉ KRYTINY PVC LEPENÉ VČ. SOKLÍKU
- OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STĚN – PŘEDPOKLAD 7 PŮVODNÍCH VRSTEV MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY VE 20% PLOCHY
- ODSTRANĚNÍ CELÉ KONSTRUKCE PODLAHY – BETONOVÁ MAZANINA TL. 75 MM ZNEČIŠTĚNÁ LEPIDLEM, SEPARAČNÍ VRSTVA PŘEDPOKLAD LEPENKA A500
- DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE – SVÍTIDLA, ZÁSUVKY ROZVODY NN
- OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STROPU – PŘEDPOKLAD 7 PŮVODNÍCH VRSTEV MALBY, NESOURŽNÉ OMÍTKY VE 20% PLOCHY


### SCHÉMA 3.NP



### SCHÉMA 4.NP



### SCHÉMA 6.NP



VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<b>BENUTA PRO s.r.o.</b> Okružní 988, Orlová-Lutyně IČ: 05643546	
ING. PETRA KÖLLNEROVÁ		ING. TOMÁŠ PACOLA			
OBJEDNATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1 KARVINÁ – FRYŠTÁT, 735 24		FORMÁT  A3	
MÍSTO STAVBY		KAT. ÚZ. KARVINÁ – MĚSTO, PARC. Č. 1539/12			
AKCE		PŘESTAVBA BYTŮ 1+1 V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 814		DATUM  7/2021	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS – BOURÁNÍ		ÚČEL  DPS	
				MĚŘITKO  1:50	Č. VÝKRESU  02