


PŮDORYS - SLOUČENÍ BYTŮ - VODA



TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZNAČKA	POPIS
U1	UMÝVADÉLKO, KRYT NA SIFÓN
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40
	BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, ROH. VENTILY 1/2"-3/8"
U2	UMÝVADLO, KRYT NA SIFÓN
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40
	BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, ROH. VENTILY 1/2"-3/8"
WC	WC MISA KOMBI, ODPAD VODOROVNÝ
	SEDÁTKO, ROH. VENTIL 1/2"-3/8" S HADIČKOU
S	SPRCHOVÝ KOUT - 80x110 CM
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40
	BATERIE PÁKOVÁ SE SPRCHOU
D	DŘEZ
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40
	BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, ROH. VENTILY 1/2"-3/8"

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY PPR DN 20
- ROZVOD TEPLÉ VODY PPR DN 20

POZNÁMKA

- V KOUPELNĚ A WC BUDE PO PROVEDENÍ SDK ZMĚNĚNA SVĚTLÁ VÝŠKA NA CCA 2,57m, DO PODHLEDU BUDOU OSAZENY SVĚTLA. ZA ZÁCHODOVOU MISOU A VEDLE SPRCHOVÉHO KOUTU PROVĚST OTVOR PRO PŘÍSTUP K ODPADU Z WC
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY SV A TUV BUDOU PROVEDENY Z PPR POTRUBÍ DN20, PN 20
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V SDK KONSTRUKCI
- ROZVODY STUDENÉ VODY (SV) BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL. 6 MM
- ROZVODY TUV BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL. 13 MM
- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA
- DŘÁŽKY PRO ZTI PROVÁDĚT ŘEZÁNÍM FLEXI KOTOUČEM (NIKOLU SEKÁNÍM), DŘÁŽKY PRO ZTI NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY VE STÁVAJÍCÍCH PANELECH
- DŘÁŽKY PRO ZTI BUDOU PO ZAPRAVENÍ PŘETAŽENY PANCEROVOU PERLINKOU A ZAOMITÁNY
- INTERIÉR NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, OSAZENÍ SANITY, BATERIÍ A.T.D. DLE VÝBĚRU INVESTORA
- PŘED OBJEDNÁNÍM SANITY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A KONZULTOVAT S INVESTOREM

SCHÉMA 3.NP




SCHÉMA 4.NP





SCHÉMA 6.NP



VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>BENUTA PRO s.r.o.</div> <div>Okružní 988, Orlová-Lutyně IČ: 05643546</div>	
ING. PETRA KÖLLNEROVÁ		ING. TOMÁŠ PACOLA			
OBJEDNATEL					
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1 KARVINÁ – FRYŠTÁT, 735 24					
MÍSTO STAVBY				FORMÁT	
KAT. ÚZ. KARVINÁ – MĚSTO, PARC. Č. 1539/12				A3	
AKCE				DATUM	
PŘESTAVBA BYTŮ 1+1 V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 814				7/2021	
				OČEL	
				DPS	
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO	
PŮDORYS – ROZVODY VODY				1:50	
				Č. VÝKRESU	
				09	