

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název zadavatele: **Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace**

adresa: **tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město**

zastoupený: **Mgr. Olgou Hrubec, ředitelkou organizace**

IČO: **00320463**

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na dodávku, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Klimatizace kanceláří MěDK 1. etapa“

DOTAZ ZÁJEMCE (uveřejněno již v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2):

Dobrý den,

po uskutečnění prohlídce místa plnění bychom rádi požádali o vysvětlení/ doplnění do VV:

1. kontrola řešení odvodu kondenzátu vnitřních jednotek (nutnost čerpadel)

2. v TZ je uvedeno "Veškeré rozvody jsou v prostorech kanceláří umístěny ve žlabech. Je uvažováno, že jsou prvně umístěny veškeré rozvody (potrubí CHL, prokabelování, napájení, odvod kondenzátu), a pak teprve jsou osazeny žlaby."

Prosíme tedy o doplnění do VV ony žlaby a bližší specifikaci prokabelování

4. V TZ je uvedeno "Vnitřní jednotky - 1F/230V/50Hz, 16A, CYKY 3x2,5

Komunikační kabel JYTY-O 3x0,75

Venkovní jednotka - 3F/400V/50Hz, 32A, CYKY 5x6

Venkovní jednotka - 3F/400V/50Hz, 25A, CYKY 5x4

Venkovní jednotka - 1F/230V/50Hz, 25A, CYKY 3x4"

Ve VV jsou jiné kabely - Cyky 3x1,5mm a 3x2,5mm po 90m, prosíme o doplnění metráže kabelů zmíněných v TZ, nutných pro zřízení přívodu pro jednotky

3. doplnění průrazů stěnami, případně protipožárních ucpávek

4. informaci, jakým způsobem bude zajištěn transport venkovní jednotky na střechu objektu (nutnost jeřábu)

5. doplnění 1ks refnetu pro již doplněnou 1 vnitřní nástěnnou jednotku

Děkuji.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Vyjádření k dotazu č. 1:

Čerpadla byla doplněna do položkového rozpočtu. Opravený položkový rozpočet je přílohou těchto dodatečných informací a nahrazuje položkové rozpočty dříve uveřejněné. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí položkový rozpočet „DI3 – Opravený položkový rozpočet -Rozpočet 3 4 kanceláře_vedení I-2023 VV slepý“.

Vyjádření k dotazu č. 2:

Žlaby jsou ve VV zahrnuty v položce č. 18 Plastová lišta 100x75 QE

Vyjádření k dotazu č. 4:

Položka rozpočtu č. 21 Zřízení přívodu venkovní jednotky zahrnuje jak kabeláž, tak jištění venkovní jednotky a všechny potřebné materiály pro připojení venkovní jednotky v závislosti na použité značce, typu a požadavků na el. připojení. Možnosti vedení trasy a přívodu, stejně jako požadavky na provedení je nutné řešit se správcem zařízení při kontrolní prohlídce tak, aby vedení a trasa nebyly v kolizi se zařízením a užíváním daných provozních částí objektu. Komunikační kabel byl opraven.

Vyjádření k dotazu č. 3:

Zohledněno v položce č. 6, požární ucpávky nejsou s ohledem na velikost a dimenzi potrubí třeba, což je uvedeno i v TZ na str. 5 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Vyjádření k dotazu č. 4:

Způsob umístění jednotky na střechu objektu je v gesci montážní firmy, zda použije jeřáb, plošinu, lešení s kladkou a podobně. Uvedené dodavatel zohlední v položce č. 24 „Montáž, oživení a uvedení do provozu, provozní zkouška, zaškolení obsluhy, manipulace“.

Vyjádření k dotazu č. 5:

Bylo doplněno do položkového rozpočtu. Opravený položkový rozpočet je přílohou těchto dodatečných informací a nahrazuje položkové rozpočty dříve uveřejněné. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí položkový rozpočet „DI3 – Opravený položkový rozpočet -Rozpočet 3 4 kanceláře_vedení I-2023 VV slepý“.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a čas otevírání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 16. 08. 2023 v 11.30 hodin

Otevírání nabídek se bude konat dne 16. 08. 2023 v 11:31 hodin

V Karviné 03. 08. 2023

.....
podpis osoby oprávněné

Přílohy:

DI3 – Opravený položkový rozpočet -Rozpočet 3 4 kanceláře_vedení I-2023 VV slepý