



3.Fáze - dokončení montáže dočasné podpůrné konstrukce a následné dokončení výkopů do hl.-4,65 m

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



LEGENDA HMOT

	ZEMINA PŮVODNÍ
	SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ HOBAS, DN 2000
	OCELOVÉ KONSTRUKCE - PRVKY

VÝPIS OCELI - DOČASNÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE

OZN.	POPIS	DL.	KS	HMOTNOST (kg)
O1	VÁLCOVANÝ PROFIL IPN500	9,5 m	4	4x9,5x141 = 5358
O2	VÁLCOVANÝ PROFIL HEA200	7,15 m	4	4x7,15x26,2 = 749
O3	VÁLCOVANÝ PROFIL I 200	4,8 m	9	9x3,8x26,2 = 896
O4	VÁLCOVANÝ PROFIL I 200	6,0 m	4	4x6x26,2 = 629
HMOTNOST CELKEM				7 632 kg

VÝPIS OCELI - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

OZN.	POPIS	DL.	KS	HMOTNOST (kg)
P1	VÁLCOVANÝ PROFIL HEB140	8,5 m	34	34x8,5x14,3 = 4133
P2	VÁLCOVANÝ PROFIL I260	9,2 m	6	6x9,2x36,1 = 1993
P3	VÁLCOVANÝ PROFIL I260	7,4 m	6	6x7,4x36,1 = 1603
HMOTNOST CELKEM				7 729 kg

VÝPIS ODKAZŮ

- Ⓓ VÝPLŇ MEZI ZÁPORAMI DŘEVĚNÝMI FOŠNAMI
PLOCHA BEDNĚNÍ 141,4 m²
- Ⓔ DOČASNÁ ČERPAČÍ STUDNA PO DOBU
REALIZACE STAVBY DN400

POZNÁMKA

- VE TŘETÍ FÁZI DOJDE K VYTĚŽENÍ ZEMINY VYMEZENÉ ZÁPOROVÝM PAŽENÍM VÝKOPU DO HLOUBKY 4,65 m.

±0,000 = 224,050 m n. m. Bpv

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

KBprojekt *Aqua* s.r.o.

KBprojektAqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice
IČO 06020364

Vypracoval : Jan Gara	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát			Č.zakázky :	2021-025
Akce : Lapák šterku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná			Stupeň :	DPS
			Datum :	08/2023
			Formát :	3 A4
			Měřítko :	1 : 50
Příloha : Výkopy - dočasná podpěrná konstrukce - 3.fáze			Č.přílohy :	D.1.1.4