



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ	
OZN.	POPIS
---	---
01	DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ, VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
02	DEMONTÁŽ MEZIOKENNÍ VLOŽKY, VČ. VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
03	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVERNÍCH VÝPLNÍ VČ. OCELOVÝCH ŽARUBNÍ
03	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVERNÍCH VÝPLNÍ, VČ. OCELOVÝCH ŽARUBNÍ
04	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
05	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
06	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
07	DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ. PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR
08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÝCH STĚN
09	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY
10	VYBOURÁNÍ DVERNÍHO OTVORU
10	VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ - VELIKOST DLE PD - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ
11	BUDE KOORDINOVÁNO DLE SAMOTNÉ ČÁSTI PD
11	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC, KOBRECE VČ. PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
12	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY NA NOSNOU KONSTRUKCI (PŘEDPOKLAD 150 mm)
13	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
14	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU
15	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLAŽBA, VČ. PŘEBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU
15	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLAŽBA, VČ. PŘEBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU
16	DEMONTÁŽ OCELOVÉ MRŽE
17	DEMONTÁŽ ČISTIČÍCH ZÓN
18	ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU
19	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
20	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ, VČ. KOTVENÍCH PRVKŮ
21	DEMONTÁŽ PRVKŮ FASÁDY
23	PROVEDENÍ PROSTUPU
24	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLAV, VČ. ODBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ
25	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE
26	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA NOSNOU KONSTRUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE (PANEL)
27	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
28	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
29	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NÁŠLAPŮ
30	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU
31	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STRÍŠKY
32	DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MRŽKY, VČ. ZAZDĚNÍ
33	ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
34	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČ. KONSTRUKCE ROŠTŮ
35	VYBOURÁNÍ OTVORU V PANELU - BOURÁNÍ BUDE KOORDINOVÁNO DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
36	PROSTUP PRO VEDENÍ ZTI - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE KOORDINOVÁNO DLE SAMOTNÉ ČÁSTI PD
37	ODBORNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU - BUDE PROVEDENA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA (ZVĚTŠENÍ) PROSTUPU - KOORDINACE DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD - D.1.4 - ZTI
38	ODSTRANĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, VČ. KONSTRUKCÍ PODEST
39	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH SLOUPŮ
40	ODSTRANĚNÍ ZDI SUTERÉNU, VČ. SPODNÍ STAVBY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
41	DEMOLICE VEŠKERÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
42	ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO NOSNÉHO ZDIVA
43	ODSTRANĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, VČ. SOUVRSTVÍ PODLAH

Legenda materiálů:

Bourané konstrukce objektu

Poznámka:

- Před začátkem velkých bouracích prací bude provedeno vyčištění všech významných prostor objektu
- Před započatím demolice objektu bude provedeno odpojení od veškerých energií (voda, elektřina...)

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		POHLED		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK					
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA - FRÝŠTATSKA 721, 733 01 KARVINA					
NÁZEV AKCE:		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A4/040		
DEMOLICE OBJEKTU KOSMOS V KARVINĚ		DATUM: ŘÍJEN 2019	STUPĚŇ: DBP		
		MÍSTO STAVBY: PANEČ.Č. 204311, 204312, 204313, 204314, 20431, 59802, 147 U KARVINY MĚSTO			
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	CÍSLO VÝKRESU:		
ŘEZ B-B' - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.1.b)07		