


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZÁKLADY Z BETONU PREKLADANÉ KAMENEM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PŘEDPOKLAD ZEMINA PŮVODNÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - NÁSYP
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PŘEDPOKLAD DRENÁŽNÍ VRSTVY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZ ROZLIŠENÍ



POZNÁMKA:

-STÁVAJÍCÍ STAV BYL ZAKRESLEN DLE ZAMĚŘENÍ A PODKLADŮ(OBJEKT SO02 S Č.P.280 BYL ZNEPŘÍSTUPNĚN Z DŮSLEDKU ZAZDĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN V 1.NP, OBJEKT SO01 S Č. P.281 BYL ZPŘÍSTUPNĚN Z VĚTŠÍ ČÁSTI . ZHOTOVITEL PROJEKČNÍCH PRACÍ SJEDNOTIL PRO PD ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA PŘEVZATA Z NEKOMPLETNÍ PD :

Oprava domu č.p. 200 (Ing. arch. Jiří Hájek, ihelní 2407, Karviná- Nové Město)- duben 2001

Dům č.p. 200 (Stavservis- Ing. Bronislav Wijacki, Karviná)- říjen 1996

Dům č.p.165 (Stavservis- Ing. Bronislav Wijacki, Karviná)- říjen 1996

Pasport stavby nebytových prostor bytového domu č.p. 165/13 nám. Ondry Foltýna, Karviná - Staré Město (P-Projekt spol. s.r.o., Junácká, 736 01 Haviřov- Podlesí)- leden 2008

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: VE VLASTNÍ SÍTI

KÓTOVÁNO VE SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH, ZAKRESLENÍ DLE PLATNÝCH NOREM POUZE V ROZSAHU ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ

	Akce: Demolice domů čp.165 a 200 na nám. Ondry Foltýna v Karviné- Starém Městě		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan Lampa	Podpis:	tel: 725 713 600
	Vypracoval: Ing. Kristína Ježíšková	Č. zakázky:	21/097
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Datum:	10/2021
	Kontroloval: Ing. Jan Lampa	Formát:	A3
	Stupeň: Dokumentace bouracích prací	Část: D	Objekt: SO01
Datum:	Výkres: 1S- bourací práce	Díl: D.1.1.b	
		Měřítka: 1:100	Č. výkr.: D.1.1.b-01