



NAVRŽENÝ ZPŮSOB REKONSTRUKCE:

SO 101 (km 0,00 - 0,54) v délce 542 m

- odstranění a pokládka krytových vrstev v tl. 100mm

SO 102 (km 0,54 - 1,14) v délce 595 m

- odstranění a pokládka krytových vrstev v tl. 100mm vč. recyklace podkladních vrstev v tl. 180mm

SO 103 (km 1,14 - 1,84) v délce 703 m

- odstranění a pokládka krytových vrstev v tl. 100mm

SO 104 (km 1,84 - 2,62) v délce 757 m

- odstranění a pokládka krytových vrstev v tl. 100mm vč. recyklace podkladních vrstev v tl. 180mm

- obnova propustku v km 2,405

SEZNAM OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- předložba přídlažby z kamenných kostek podél obrubníků
- předložba obrubníků
- výměna uličních vpustí, poklopů šachet a šoupátek
- reprofilace příkopů
- obnova vodorovného dopravního značení

objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná			
místo / k.ú.: Karviná / Karviná-město, Ráj			
zpracoval: Bc. Martin Vavřínek autorizoval: Ing. Miroslav Knápek, ČKAIT 1102989		via-pds s.r.o. via-pds@post.cz	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNICE II/472 KARVINÁ, UL. BOROVSKEHO		datum	05/2021
		stupeň	DSP+PDPS
		měřítko	1:10 000
Situační výkres širších vztahů		příloha	C 1