


PŮDORSYS 1NP

Legenda místností a úprav povrchů

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	ZÁDVEŘÍ				
1.02	CHODBA	1,4	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03	SKLAD-ÚKLID	1,6	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.04	ŠATNA	15,3	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.05	DÍLNA	12,8	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.06	WC	1,4	PVC	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.07	WC-PŘEDSÍŇKA	1,7	PVC	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.08	ŠATNA	10,7	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.09	KUCHYŇKA	6,5	PVC	V.OM.+KER.OBKŁ.	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.10	RELAXACE	7,6	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.11	ŠATNA	14,8	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.12	MÍSTNOST RAMPA	12,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.13	ZÁDVEŘÍ	3,0	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.14	ŠATNA	28,6	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.15	WC + SPRCHA	5,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.16	CHODBA	9,8	PVC	V.OM.+KER.OBKŁ.	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.17	WC	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.18	SPOL.MÍST.-ODD.1	48,2	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.19	SPOL.MÍST.-ODD.2	48,2	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.20	ŠATNA-ZAMĚSTNANCI	10,5	KER.DLAŽBA+KOBRECE	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.21	CHODBA	9,0	PVC	V.OM.+KER.OBKŁ.	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.22	SNOEZELEN	26,5	KOBRECE	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.23	KANCELÁŘ	11,3	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.24	KANCELÁŘ	9,5	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA
1.25	VSTUPNÍ CHODBA	10,0	PVC	V.OM.+DŘ.OBKŁ.	VÁPENNÁ OMÍTKA




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO METR. FORMÁTU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘÍČKY, DOPLŇKOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – NESPECIFIKOVANÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON

POPIS ÚPRAV 1. NP (denní stacionář):

- oprava a zateplení fasády vč. výměny výplní otvorů, a parapetů
- výměna rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů a přidružených stavebních prací,
- výměna silnoproudé elektroinstalace vč. svítidel a přidružených stavebních prací,
- výmalba / výměna obkladů

- B - odstranění nepoužívaných zásobovacích výtahů
- C - výměna výtahu pro imobilní osoby
- D - změna účelu užívání místnosti - nově kuchyňka
- E - změna dispozice místnosti (odstranění příčky, sprcha zůstane zachována)
- F - změna dispozice místnosti (odstranění příčky)
- G - odstranění rampy vč. schodiště, zasedání vstupu do budovy
- H - rozšíření místnosti č. 1.12 a 1.13 o část prostoru pro rampu (odstranění skl. tvárnic, obezdění prostoru rampy, výměna oken, úprava podlahy), posun dveřního otvoru mezi míst. č. 1.12 a č. 1.13
- J - úprava otvorů



VYPRACOVAL: ING. ROMAN SABELA	ING. ROMAN SABELA – projekt
OBJEDNATEL: SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVÍNÁ, Sokolovská 1761	ICO 42081033
MÍSTO STAVBY: Denní stacionář, V Aleji 434/10, Karviná	Na kopci 2071
ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY (PASPORT)	734 01 Karviná – Mizerov
Denní stacionář, V Aleji 434/10, Karviná	DATUM: 08/2016
PŮDORYS 1NP	MĚŘÍTKO: 1:50
	04