

POPIS ÚPRAV 1. PP:

- oprava a zateplení fasády vč. výměny výplní otvorů a parapetů
- výměna rozvodů ZTI vč. zařízovacích předmětů a přidružených stavebních prací,
- výměna silnoproudé elektroinstalace vč. svítidel přidružených stavebních prací,
- výmalba / výměna obkladů


- A - odstranění 2 ks van, nově - vřítkva (1ks)
B - odstranění nepoužívaného zásobovacího výtahu
C - výměna výtahu pro imobilní osoby

Legenda místností a úprav povrchů

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	CHODBA	28,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.02	CHODBA	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.03	CHODBA	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.04	WC–PŘEDSÍŇKA	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.05	WC	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.06	SPRCHA	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA
0.07	PRÁDELNA	14,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA
0.08	DÍLNA	48,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.09	SKŁAD–POTRAVINY	8,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA
0.10	KUCHYŇE–PŘÍPRAVNA	13,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.11	DROGERIE	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.12	SKŁAD–MAT.PRO PRAC.Č.	14,2	BETONOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.13	SKŁAD–POTRAVINY	7,0	BETONOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.14	KUCHYŇ	26,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA
0.15	REHABILITACE	26,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD	VÁPENNÁ OMITKA
0.16	CHODBA	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.17	ŠATNA–ZAMĚSTNANCI	7,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.18	CHODBA	24,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.19	SKŁAD–PAPÍR	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.20	ŠATNA–ZAMĚSTNANCI	5,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.21	ÚT–UZÁVĚRY TOPENÍ	14,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA
0.22	SKŁAD–OŁKŁID	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA

PŮDORSYS 1PP



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO METR. FORMÁTU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘÍČKY, DOPLŇKOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – NESPECIFIKOVANÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON

VYPRACOVAL: ING. ROMAN SABELA	ING.ROMAN SABELA – projektce	
OBJEDNATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINA, Sokolovská 1761	IČO 42081033	
MÍSTO STAVBY: Denní stacionář, V Aleji 434/10, Karviná	Na kopci 2071	
ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY (PASPORT)	734 01 Karviná – Mizerov	
Denní stacionář, V Aleji 434/10, Karviná	DATUM: 08/2016	03
PŮDORYS 1PP	MĚŘÍTKO: 1:50	