

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Dětské hřiště

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	231	111301111R	Sejmutí zeminy s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	9,537		
---	-----	------------	--	----	-------	--	--

*prohloubení výkopu pro provedení dopadových ploch (sejmutí drnu tl. 100mm v SO 020)
celkem -300 mm
včetně naložení na dopravní prostředek*

8*3,7*0,2+3,14*2,4*2*0,2

9,537

2	001	131213R	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	10,429		
---	-----	---------	---	----	--------	--	--

*s naložením na dopravní prostředek;
výkopek částečně použit ke zpětnému zásypu, přebytek viz pol. 162602R*

10,429

10,429

3	231	162602R	Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m3	10,429		
---	-----	---------	--	----	--------	--	--

odvoz na skládku v režii zhotovitele dle jeho dispozic

"výkopek pro základ: lavička" (0,3*0,4*0,3*4*2)*0,7

0,202

"výkopek pro základ: kolotoč" (0,6*0,6*0,4)*0,7

0,101

"výkopek pro základ: pružinová houpačka" (0,4*0,4*0,4)*0,7

0,045

"výkopek pro základ: houpačka" (0,6*0,5*0,45*4)*0,7

0,378

"výkopek pro základ: pískoviště" (0,3*0,3*0,3*4)*0,7

0,076

"výkopek pro základ: provozní řád a koš" (0,4*0,4*0,4*2)*0,7

0,090

"zemina pod dopadovou plochou" 9,537

9,537

Součet

10,429

2

Zakládání

4	002	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	47,686		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

separační geotextilie pod dopadové plochy

8*3,7+3,14*2,4*2,4

47,686

5	693	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	57,223		
---	-----	----------	--	----	--------	--	--

47,686 * 1,2

57,223

6	011	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,064		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

"základ lavičky" 0,3*0,4*0,3*4*2

0,288

"základ kolotoč" 0,6*0,6*0,4

0,144

"základ pružinová houpačka" 0,4*0,4*0,4

0,064

"základ houpačka" 0,6*0,5*0,45*4

0,540

"základ pískoviště" 0,3*0,3*0,3*4

0,108

"základ provozní řád" 0,4*0,4*0,4

0,064

"základ koš" 0,4*0,4*0,4

0,064

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	231	936001001R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000		
---	-----	------------	---	-----	-------	--	--

8	553	553482R	Informační tabule včetně lazury, včetně provozního řádu (debond+fólie)	kus	1,000		
---	-----	---------	--	-----	-------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Dětské hřiště

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

*sloupek z žárově pozinkovaného ješku
podklad z hliníkové sendvičové desky
potisk na samolepící fólii s UV ochranou
rozměry 540/90/170 mm*

9	231	936004112R	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným v. 340 mm včetně pevné a prodyšné zakrývací plachty	KPL	1,000		
---	-----	------------	--	-----	-------	--	--

*včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)
včetně kotvicích prvků
včetně montáže
zakrývací plachta na pískoviště 2x2 m pogumovaná, vodopropustná, prodyšná, 300 g/m²;
vč. uchycení k pískovišti*

10	231	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	4,410		
11	231	936005212R	Montáž dětské houpačky řetízkové s ocelovou konstrukcí dvoulístné	kus	1,000		

*včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)
včetně kotvicích prvků
1 baby sedák a 1 obyčejný
rozměr 3700/2600/2500 mm*

12	749	74920006R	houpačka řetízková dvoulístná v 2,3m minimální plocha 3,7x8m	kus	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Herní sestava, lazurovaná douglaska, nerezová skluzavka

13	231	936005R1	Montáž malého kolotoče	kus	1,000		
----	-----	----------	------------------------	-----	-------	--	--

*včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)
včetně kotvicích prvků*

14	749	74920001R	kolotoč k stání 800/800/1000; D=800 mm	kus	1,000		
15	231	936005232R	Montáž dětské houpačky pružinové dvoulístné	kus	1,000		

*včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)
včetně kotvicích prvků
z vysoce odolného plastu, motivy zvířátek/ strojů
rozměr 1400/300/800 mm*

16	749	74920006R	houpačka pružinová dvoulístná	kus	1,000		
17	231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm ze šterku frakce 4-8 mm	m2	47,686		

včetně potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)

"houpačka" 8*3,7 29,600
"kolotoč" 3,14*2,4*2,4 18,086
Součet 47,686

18	231	936124113R	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními	kus	2,000		
----	-----	------------	--	-----	-------	--	--

*včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)
včetně kotvicích prvků*

19	749	74910100R1	lavička s opěradlem 2000x500x850mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000		
----	-----	------------	--	-----	-------	--	--

997

Přesun sutě

20	013	997013655R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,858		
----	-----	------------	---	---	--------	--	--

sejmutá zemina- drn

10,429*2 20,858

998

Přesun hmot

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Dětské hřiště

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Karviná

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,442		
23	221	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	35,442		

přesun hmot v režii zhotovitele

PSV

Práce a dodávky PSV

766

Konstrukce truhlářské

21	766	766411R	Odborná montáž prvků	KPL	8,000		
----	-----	---------	----------------------	-----	-------	--	--

Celkem