

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Příprava území

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	43,560		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

mýcení dle dendrologického průzkumu

"položka č. 5" 2	2,000
"položka č. 5a" 2	2,000
"položka č. 17" 2,56	2,560
"položka č. 23" 18	18,000
"položka 28" 4	4,000
"položka 29" 15	15,000
Součet	43,560

2	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 126,000		
---	-----	-----------	---	----	-----------	--	--

odměřeno ze situace přípravy území, včetně naložení

3	001	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

kácení dle dendrologického průzkumu

"položka č. 36" 1	1,000
"položka č. 56" 5	5,000
"položka č. 62" 1	1,000
Součet	7,000

4	001	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

kácení dle dendrologického průzkumu

"položka č. 15" 1	1,000
"položka č. 27" 1	1,000
"položka č. 33" 2	2,000
"položka č. 34" 1	1,000
"položka č. 35" 1	1,000
"položka č. 36" 1	1,000
Součet	7,000

5	001	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000		
---	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

kácení dle dendrologického průzkumu

"položka č. 18" 1	1,000
"položka č. 28" 2	2,000
"položka č. 29" 5	5,000
"položka č. 30" 3	3,000
"položka č. 37" 1	1,000
Součet	12,000

6	001	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000		
---	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

7+12	19,000
------	--------

7	001	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

7	7,000
---	-------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Příprava území

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
8	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	125,000		
odstranění povrchů chodníků z bet dlažby odměřeno ze situace přípravy území							
"chodníky u bývalých sušáků prádla" 125					125,000		
9	221	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	321,000		
odstranění povrchů chodníků ze zámkové dlažby odměřeno ze situace přípravy území							
321					321,000		
10	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z	m2	57,600		
"dlažební kostky" 576*0,1							
57,600					57,600		
11	221	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 062,000		
odstranění povrchů chodníků z litého asfaltu odměřeno ze situace přípravy území							
12	221	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	33,000		
odstranění povrchů ze šterku odměřeno ze situace přípravy území							
33					33,000		
13	221	113107532	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1 073,000		
"podklad litého asfaltu" 1062							
1 062,000					1 062,000		
"bet plocha" 11							
11,000					11,000		
Součet							
1 073,000					1 073,000		
14	221	113154364	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 417,000		
odměřeno ze situace přípravy území							
15	221	113202111	Vytrhání obrub z vbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	722,000		
"kamenné" 161							
161,000					161,000		
"betonové" 561							
561,000					561,000		
Součet							
722,000					722,000		
16	001	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	6,000		
se zpětným zásypem							
"odkop při demolici UV" 5*1,2							
6,000					6,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Příprava území

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
17	001	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			"větve" 7				
18	001	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			7				
19	001	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			12				
20	001	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			7				
21	001	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			7				
22	001	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			12				
23	001	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			7+12				
24	001	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
			odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
			7				
			7,000				
			9				
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	221	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	117,000		
			odměřeno ze situace přípravy území				
			"odřezání asf ploch před frézováním" 117				
26	221	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou	kus	1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Příprava území

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<i>Předání správci</i>							
27	221	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		
<i>Předání správci</i>							
28	221	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	25,000		
<i>odměřeno ze situace přípravy území</i>							
25					25,000		
29	231	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	12,000		
<i>odstranění oplocení včetně podzemní části</i>							
30	006	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	4,000		
<i>s naložením na dopravní prostředek</i>							
"demolice uličních vpustí" 5*0,8					4,000		
31	006	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	5,400		
<i>demolice ohraničení pískoviště včetně dřevěného podsedáku s naložením na dopravní prostředek</i>							
18*0,3*1					5,400		
997 Přesun sutě							
32	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 617,931		
"viz poplatky" 839,797+23,5+261,758+25,356+467,52					1 617,931		
33	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 089,655		
<i>odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů</i>							
1617,931					1 617,931		
34	013	997013601r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	839,797		
"betonové dlažby" (125+321)*0,06*2					53,520		
"betonový žlab" 25*0,2*2,3					11,500		
"betonové plochy" (1073+11)*0,3*2,3					747,960		
"základy oplocení a SDZ" (3,14*0,2*0,2)*0,7*5*2,3					1,011		
"betonové obručníky" 561*0,1*0,2*2,3					25,806		
Součet					839,797		
35	013	997013602r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	23,500		
"uliční vpustí" 5*0,8*2,5					10,000		
"ohrazení pískoviště" 5,4*2,5					13,500		
Součet					23,500		
36	013	997013655r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	261,758		
"dm" 1126*0,1*2					225,200		
"šterková plocha" 33*0,2*1,9					12,540		
"dlažba kamenná" 57,6*0,1*2,6					14,976		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Příprava území

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"obruby kamenné" 161*0,12*0,18*2,6 9,042

Součet 261,758

37	013	997013811r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	25,356		
----	-----	------------	---	---	--------	--	--

"sedák pískoviště" 0,1 0,100

"odhad kácení a mycení" 24,56*0,1+19*1,2 25,256

Součet 25,356

38	013	997013847r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	467,520		
----	-----	------------	---	---	---------	--	--

"frézovaný materiál" 1417*0,1*2,4 340,080

"povrch z litých asfaltů" 1062*0,05*2,4 127,440

Součet 467,520

998

Přesun hmot

39	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,224		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

40	221	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,120		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

přesun hmot v režii zhotovitele

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konstrukce zámečnické

41	767	7672R	Demontáž osazeného mobiliáře- lavičky, klepadlo, květináče, mobiliář dětského hřiště (houpačky a pružinové houpačky), zábrany proti vjezdu Předání správci	kpl	1,000		
----	-----	-------	---	-----	-------	--	--

Celkem