

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

**Objekt:** Úprava teplovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval: Dopravoprojekt Ostrava

Datum: 5. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

17	211	457451122	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu z prostého betonu C 20/25	m2	16,000		
			16		16,000		

## 2

## Zakládání

1	015	273326131	Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,885		
			(16-0,6*0,6*2)*0,250		3,820		
			0,024*(0,675*4)		0,065		
			Součet		3,885		

2	015	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení	m2	17,968		
			16		16,000		
			0,41*0,6*4*2		1,968		
			Součet		17,968		

3	015	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	m2	17,968		
4	015	273366006	Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,554		
			3,885*0,4		1,554		

5	211	423124111	Osazení prefabrikovaných nosníků nebo desek z betonu železového železničním kolejovým jeřábem na ložiska hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	1,000		
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

6	211	423131191	Osazení betonových tyčových nosníků na ložiska Příplatek k ceně za přejezd jeřábu	kus	1,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

10	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	29,200		
			0,85*(3,6+3,6)*2		12,240		
			16+0,16*0,75*4*2		16,960		
			Součet		29,200		

11	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012		
			29,200*0,4/1000		0,012		
			Součet		0,012		

14	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	16,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

15	628	62851006	pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrným min. posypem na horním	m2	16,000		
			16		16,000		
			Součet		16,000		

12	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	13,200		
			0,85*(3,6*4)+0,16*0,75*4*2		13,200		

13	628	62851006	pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrným min. posypem na horním	m2	13,200		
----	-----	----------	--	----	--------	--	--

16	221	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	13,200		
			13,2		13,200		

7	015	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

**Objekt:** Úprava teplovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval: Dopravoprojekt Ostrava

Datum: 5. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
8	631	63126058	<i>poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/600mm D400</i>	<i>kus</i>	2,000		
9	006	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	3,885		

**Celkem**