

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

název: TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.
sídlo: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupený: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti
IČO: 65138082

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).



Dotazy zájemce včetně vyjádření zadavatele:

Otázka č. 1)

V rámci vyplňování Výkazu výměr – položkového rozpočtu prosíme o upřesnění položek č. 169,č.170,č.191-196 – prosíme o rozepsání, co vše konkrétně tyto položky obsahují.

V položkovém rozpočtu je to bráno jako celek, ale může se stát že dojde k nepochopení rozsahu dodavatelem a tím chybnému nacenění položky.

Např. Demontáž patice stožáru, Demontáž el.výzbroje, Odkop zeminy, Bourání základu, Odvoz suti

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položky č. 169-170 a č.191-196 jsou agregovanými položkami zemních a elektromontážních prací včetně dodávky potřebného materiálu pro realizaci výměny stožárů na stávajícím kabelovém vedení. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Zadavatel sděluje, že výměna stožáru, rozdělená do dvou položek na demontáž a montáž, obsahuje:

- 1) Odpojení kabelů, demontáž stožáru, výložníku, patice a elektrovýzbroje, odpojení nulování a uzemnění.
- 2) Rozbourání betonového základu a úprava otvoru pro zhotovení betonového základu.
- 3) Zhotovení betonového základu vč. stožárového pouzdra se spodní keramickou/betonovou podložkou/dlaždicí.
- 4) Montáž stožáru s výložníkem, připojení nulování a uzemnění.
- 5) Vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přírodních kabelů do ochranné trubky, vyrovnání stožáru, zaklínování stožáru vysypání pískem, zhotovení betonového věnce mezi stožárem a pouzdrovým základem o tloušťce 5 cm.
- 6) Výkop spojkoviště pro spojky, montáž kabelových spojek, protažení kabelu do prostoru elektrovýzbroje.
- 7) Montáž elektrovýzbroje včetně pojistky, připojení kabelů, odzkoušení funkčnosti, montáž identifikačního čísla, definitivní úprava povrchu.
- 8) Rekonstrukce kabelového lože, uložení naspojovaných kabelů, zakrytí kabelů pískem a mechanickou ochranou, zához spojkoviště, zhutnění výkopu, úprava povrchu po výměně stožáru i spojkování kabelů.
- 9) Naložení suti na vozidlo, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení suti na skládku.
- 10) Dodávku stožárového pouzdra, zemnicí svorky (SS, SR apod), kabelových spojek, betonové směsi, ochranné trubky např. kopoflex pro vstup základem stožáru, písku a krytů kabelového lože, spotřebního materiálu.

Tento projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Otázka č. 2)

V rámci provádění stavby je ve smlouvě uvedeno, že dodavatel zajistí dopravní značení, to bude potřeba např. u demontáže a montáže stožárů. Máme toto v položkovém rozpočtu zahrnout do položek č. 169,č.170,č.191-196 ?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že na základě ustanovení odst. 2.2 smlouvy obsahuje položkový rozpočet položky k provedení úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Vznesený dotaz ze strany tazatele, týkající se dopravního značení, je obsaženo v odst. 2.2 písm. i) smlouvy, které stanovuje povinnost „projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám“.

Karviná 18. 03. 2024

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ