

UČEBNÝ VIRTUÁLNÍ REALITY NA ZŠ V KARVINÉ - ZŠ U LESA

Technická specifikace nábytku

1. Katedra 1500x1900x750 1ks

katedra s jednou šuplíkovou skříňkou s centrálním zámkem, a potom skříňka s dvířky se zámkem, prostorem pro elektroinstalaci, horní deska 25 mm, tunel na kabely

2. Židle učitelská 1ks

čalouněná židle na pístu, kovový kříž s kolečky

3. Žákovský stůl u zdi 650x620x750/850 20ks

jednomístný stůl s šuplíkem pro notebook, konstrukce z dřevotřískové desky 18mm s 2mm ABS hranou, horní deska 25mm. Součástí je tunel pro vedení sítě, ukončeno 1x 230V a 1xRJ45 zásuvkou – zásuvky dodá dodavatel stavby, zapojení provede dodavatel nábytku, průchodka ve stole.

4. Žákovský stůl u zdi pro vozíčkáře 800x620x800/900 1ks

jednomístný stůl s šuplíkem pro notebook, konstrukce z dřevotřískové desky 18mm s 2mm ABS hranou, horní deska 25mm. Součástí je tunel pro vedení sítě, ukončeno 1x 230V a 1xRJ45 zásuvkou – zásuvky dodá dodavatel stavby, zapojení provede dodavatel nábytku, průchodka ve stole.

5. Židle pro žáky 21ks

židle výškově stavitelná na pístu, kovový kříž s kluzáky, plastový sedák s opěrkou ve tvaru tobogán

6. Stůl pro robotiku 2750x1350x950 1ks

stůl je s 18 mm konstrukce opatřen 6 kulatými nohy, středem jde tunel pro kabeláž, horní deska 25mm opatřena ohradní deskou 18mm výška 120mm. Po stranách 8 šuplíků pro notebooky se spodními skříňky se zámkem.

7. Tunel pro vedení kabeláže a internetu 1ks

dřevotřísková konstrukce opatřena 2mm ABS hranou, vedení podél zdi

8. Skříňky nízké pod tabulí se dvěma šuplíky 5ks

korpus i dvířka z 18mm dřevotřískové desky s 2mm ABS hranou, 2 šuplíky s plechovým bokem a pevným dnem

9. Skříňka policová závěsná 300x300x720 6ks

korpus dřevotřískový 18mm s 2mm ABS hranou, zavěšené na zeď

Technické podmínky pro realizaci

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací na výběr s minimálně 5 dekorů dřevin a 5 dekorů uni barev.

Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Součástí dodávky učeben je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky, noclehy, stravné a celková montáž nábytku. Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení SLN a SLB v nábytku včetně potřebných revizí.

Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit učebny a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytků a dalšího vybavení v součinnosti se zadavatelem zakázky a projektantem interiéru a stavby.