

LEGENDA:

Demontáž stávajícího zemního svítidla vč. montážního pouzdra, základu, drenážní vrstvy, odvodnění, rozbočovací krabice a svodu, osadit nové zemní LED svítidlo 1 do originálního montážního pouzdra ( ), napojení novým svodem CYKY–J 3x1,5 v ochranné trubce z nově rozbočovací krabice v zemi (IP68, zalitá gelem), provedení základu a odvodnění viz výkres VO–1153/502 a Příloha č. 1

Demontáž stávajícího zemního svítidla vč. montážního pouzdra, základu, drenážní vrstvy, odvodnění, rozbočovací krabice a svodu, osadit nové zemní LED svítidlo 1 do originálního montážního pouzdra ( ), napojení novým svodem CYKY–J 3x1,5 v ochranné trubce z nově rozbočovací krabice v zemi (IP68, zalitá gelem), provedení základu a odvodnění viz výkres VO–1153/502 a Příloha č. 1

stávající světlomet VO

stávající rozvaděč VO

stávající rozvod VO

Upozornění:

Po dokončení montáží nového zařízení a zapojení zemních svítidel bude pracovníky dodavatele svítidel na základě objednávky zhotovitele provedeno definitivní směrování každého zemního svítidla (ve večerních a nočních hodinách) s přesným nastavením optiky pro vyzařování do požadovaného směru!

Podrobná specifikace materiálu – viz soupis prací a výkaz výměr.

Napěťová soustava 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN–C–S (1NPE stř. 50Hz 230V TN–C–S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

Tento výkres je duševním vlastnictvím projektové kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než jeho předmětu plnohodnotného využívání.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Ofea		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.	Datum: červen 2022	

PTD Muchová, s.r.o.
Okrouhlá 31/3174
712 00 Ostrava-Mariánské Hory

Název stavby: Oprava a údržba veřejného osvětlení pro výměnu zemních svítidel v historickém centru Karviné
k.ú. Karviná – město, obec Karviná

Výkres: Situační výkres výměny svítidel

VO–1153

501

Měřítko:	1 : 200	Fáze:	TD
		č. výkresu:	