



JSOU-LI V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, POPŘ. JINÉ TECHNICKÁ A POŽADOVANÉ PARAMETRY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A PROJEKTANT UMOŽŇUJE I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ POPŘ. LEPŠÍ ŘEŠENÍ. ROZMĚRY JEDNOTEK, JEJICH HMOTNOST APOD. UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

KA-ETAPA II.

ESE EI  
TI



SCHEMA OBJEKTU



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY CU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ-UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ - JIŠTĚNÍ-REVIZE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESE ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA. JEDNOTEK - SHR KLIMA. JEDNOTEK-2100MM OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NAPOJENÍ KLIMA. JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULÍČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VĚST PO CELÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPOJENÍ NA CETRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA. JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESE ZTI
- ROZVODY CU A KABELÁŽI KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK. INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY CU A KABELÁŽI KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOU VEDENY V SDK KUFRECH, V LIŠTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH

NÁZEV AKCE:  
BUDOVA Č.P.2379 NA UL.  
ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ  
- PROJEKT KLIMATIZACE A  
PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH  
INSTALACÍ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO  
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ -  
FRYŠTÁT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

**Attris**  
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ  
VYPRACOVAL:

ING. KAREL JEŽEK  
Kontroloval:  
ING. TOMÁŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:  
**PAVILON A1**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.4. TECHNICKÁ PROJEKCE STAVEB  
STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:  
**Půdorys 2.NP**

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM:05/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b.02