

ZESILUJÍCÍ PRVKY KROVU

- ① - PŘÍLOŽKA NA HORNÍ STRANĚ STÁVAJÍCÍ KROKVE
DŘ. FOŠNA VÝŠKY 50MM, ŠÍŘKU PŘÍZPŮSOBIT DLE STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ
- ② - PŘÍLOŽKA NA HORNÍ STRANĚ STÁVAJÍCÍHO VAZNÉHO TRÁMU
DŘ. TRÁMEK VÝŠKY 200MM, ŠÍŘKU PŘÍZPŮSOBIT DLE STÁVAJÍCÍCH TRÁMŮ
- ③ - DOPLNĚNÍ SLOUPKU - 160/160
- ⑤⑥ - ZESILUJÍCÍ PRVKY V MÍSTĚ PŘESAHU STŘECHY - DŘ. FOŠNY 50/140
- ⑦ - DOPLŇUJÍCÍ KLEŠTINY 60/150 - POUZE V MÍSTĚ NOVÝCH VIKÝŘŮ




KD3 - KOTEVNÍ PRVEK UCHYCENÍ KROKVÍ A KRÁČAT

ZESÍLENÍ STYČNÍKŮ

- x1 - STÁVAJÍCÍ SPOJENÍ KROKVÍ ROZEBRAT A VLOŽIT KRUHOVOU HMOŽDINKU TYPU "BULDOG" Ø75MM
+ SVORNÍK M16 (DĚLKA DLE STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ) + 2x MATKA M16, 2x ČTVERCOVÁ PODLOŽKA 60/6
CELKEM - 4 KS/VAZBU
- x2 - NA SPOJI NOVÝCH KLEŠTIN A KROKVÍ (POUZE V MÍSTĚ NOVÝCH VIKÝŘŮ) OSADIT KRUHOVOU HMOŽDINKU TYPU "BULDOG" Ø75MM (2KS/SPOJ)
+ SVORNÍK M16 (DĚLKA DLE STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ) + 2x MATKA M16, 2x ČTVERCOVÁ PODLOŽKA 60/6
CELKEM - 4 KS/VAZBU
- x3 - STÁVAJÍCÍ SPOJ KROKEV-KLEŠTINA ZESÍLIT DVOUZÁVITOVÝMI VRUTY "WT-T-8,2x330"
CELKEM - 4 KS/SPOJ
- x4 - SPOJ KROKEV-SLOUPEK PROVEDEN DVOUZÁVITOVÝMI VRUTY "WT-T-8,2x330"
CELKEM - 4 KS/SPOJ
- x5 - SPOJ VAZNÝ TRÁM-SLOUPEK PROVEDEN DVOUZÁVITOVÝMI VRUTY "WT-T-8,2x330"
CELKEM - 4 KS/SPOJ
- x6 - SPOJ VAZNÝ TRÁM-STŘEDNÍ SLOUPEK PROVEDEN DVOUZÁVITOVÝMI VRUTY "WT-T-8,2x330"
CELKEM - 4 KS/SPOJ
- x7 - SPOJ VAZNÝ TRÁM-VAZNICE KRÁČAT ZESÍLIT DVOUZÁVITOVÝMI VRUTY "WT-T-8,2x330"
CELKEM - 8 KS/SPOJ

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | PROJEKTANT SPECIALISTA: | VYPRACOVAL: | KONTROLA: | MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE | |
| ING. KLIMŠA M. | ING. HABRNAL J. | ŠLANČAR P. | ING. HANKO P. | | |
| |  |  |  | | |
| KRAJ: MS | OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO | | FORMÁT: | 2A4 | |
| INVESTOR: statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, 733 24 Karviná | | | DATUM: | 08/2023 | |
| „Zámecké konírny-Community Hub" Rekonstrukce objekt A-mléčnice SO01 | | | ÚČEL: | DPS | |
| | | | Č. ZAKÁZKY: | 11.50/2022 (E-70.245/23) | |
| | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| ZESÍLENÍ DŘ. ČÁSTÍ KROVU – PLNÁ VAZBA | | | 1:50 | D.1.2-A.05 | |