

N15 – PODKLADNÍ PROFIL U100 PRO OSAZENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ

KD4 – KOTVENÍ PODKLADNÍHO PROFILU DO ŽB VĚNCE – ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.200MM
+ MATKY A PODLOŽKY (VŠE POZINK) + CHEM. KOTVA DO BETONU
PRŮMĚR VRTÁNÍ 14MM, HL. VRTÁNÍ 120MM
KOTVENO PO VZDÁLENOSTECH cca 1,0M – CELKEM 88 KS




KD5 – UKOTVENÍ ŽB VĚNCE POD POZEDNICÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ØR12, DL. 1400MM, VE SPODNÍ ČÁSTI NAVAŘIT NA STROPNÍ NOSNÍKY HEB 240
VE VĚNCI POD POZEDNICÍ 250/200 PROVEDEN KOTEVNÍ OHYB + PŘÍČNÝ PRVEK Ø12, DL. 200MM
OSADIT V MÍSTĚ KAŽDÉHO STROPNÍHO NOSNÍKU – POČET 88 KS

KD6 – KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB VĚNCE 250/200
ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.300MM + MATKY A PODLOŽKY NA DŘEVO (VŠE POZINK)
+ CHEM. KOTVA DO BETONU
PRŮMĚR VRTÁNÍ 14MM, HL. VRTÁNÍ 120MM
KOTVENO PO VZDÁLENOSTECH cca 1,0M – CELKEM 88 KS

KD7 – KOTVENÍ DŘ. SLOUPKU KROVU NA OEOVÝ NOSNÍK STROPU
SVORNÍK M12, DL.200MM + MATKY A PODLOŽKY NA DŘEVO (VŠE POZINK) – CELKEM 24 KS

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 08/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
					
KRAJ: MS		OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	02/2023
„Zámecké konírny-Community Hub“ Rekonstrukce objekt B-konírny				ÚČEL:	DÚR+DSP
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KOTVENÍ PRVKŮ NA ŽB VĚNEC				1:10	D.1.2-B.05