



- N15** – PODKLADNÍ PROFIL U100 PRO OSAZENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ
- KD4** – KOTVENÍ PODKLADNÍHO PROFILU DO ŽB VĚNCE – ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.200MM + MATKY A PODLOŽKY (VŠE POZINK) + CHEM. KOTVA DO BETONU PRŮMĚR VRTÁNÍ 14MM, HL. VRTÁNÍ 120MM KOTVENO PO VZDÁLENOSTECH cca 1,0M – CELKEM 88 KS
- KD5** – UKOTVENÍ ŽB VĚNCE POD POZEDNICÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ØR12, DL. 1400MM, VE SPODNÍ ČÁSTI NAVAŘIT NA STROPNÍ NOSNÍKY HEB 240 VE VĚNCI POD POZEDNICÍ 250/200 PROVEDEN KOTEVNÍ OHYB + PŘÍČNÝ PRVEK Ø12, DL. 200MM OSADIT V MÍSTĚ KAŽDÉHO STROPNÍHO NOSNÍKU – POČET 88 KS
- KD6** – KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB VĚNCE 250/200 ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.300MM + MATKY A PODLOŽKY NA DŘEVO (VŠE POZINK) + CHEM. KOTVA DO BETONU PRŮMĚR VRTÁNÍ 14MM, HL. VRTÁNÍ 120MM KOTVENO PO VZDÁLENOSTECH cca 1,0M – CELKEM 88 KS
- KD7** – KOTVENÍ DŘ. SLOUPKU KROVU NA OEOVÝ NOSNÍK STROPU SVORNÍK M12, DL.200MM + MATKY A PODLOŽKY NA DŘEVO (VŠE POZINK) – CELKEM 24 KS

#### D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o.  Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS		OBEC: HAVÍŘOV–MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	08/2023
„Zámecké konírny-Community Hub“  Rekonstrukce objekt B-konírny				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KOTVENÍ PRVKŮ NA ŽB VĚNEC				1:10	D.1.2–B.05