



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1149/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) povýsadbová péče:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Tomášem Hanzlem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Ing. Jana Salamonová vedoucí OPÚM-OM

Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM

Ing. Andrea Hefnerová, zaměstnanec OPÚM-OM

596 387 210 (realizace), 596 387 372 (povýsadbová péče)

helena.bogoczova@karvina.cz

jana.salamonova@karvina.cz

martina.stepanikova@karvina.cz

andrea.hefnerova@karvina.cz (povýsadbová péče)

00297534

CZ00297534

Česká spořitelna, a.s.

27-1721542349/0800

a

1.2 DK-PLANT zahradnické služby s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34839

zastoupena:

jednání ve věcech technických:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Karin Křížánková, jednatelka

Daniel Křížánek, ředitel

Chotěbuzská 885, 735 43 Albrechtice

286 15 549

CZ28615549

604 301 151, 605 443 781

d.krizanek@tiscali.cz

Raiffeisenbank, Karviná-Fryštát

5157166001/5500

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Revitalizace zahrady klubu seniorů na ul. Rudé armády č.p. 536/1 v Karviné-Hranicích**“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou v 04/2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. (dále též „stavba“ nebo „část 1“)

Zhotovitel se dále zavazuje provádět pro objednatele povýsadbovou péči o vysázené stromy, keře a rostliny, které budou vysazeny v rámci provádění části 1 a nacházejí se na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Karviné, a to po **dobu 3 let**. Požadované činnosti v rámci povýsadbové péče jsou uvedeny v příloze č. 1 Položkový rozpočet – část

SO 05-1 Terénní a sadové úpravy - Povýsadbová péče (dále též „Povýsadbová péče“ nebo „část 2“). Výše uvedené části označovány společně též jako „dílo“.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy),
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň – stromy, keře; oplocení; dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavatelem umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.16 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět výše uvedené dílo a zavazuje se k těmto povinnostem:
- dílo provádět na odborné zahradnické úrovni;
 - být zodpovědný za stav stromů, keřů a rostlin;
 - dodržovat - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky, dodržovat ostatní ČSN;
 - práce provádět včetně likvidace rostlinných odřezků;
 - Nebude docházet k poškozování okolních travnatých ploch;
 - Dodržovat právní předpisy a tuto smlouvu.

Zhotovitel se zavazuje, že v udržovaných plochách nebudou zůstat vady (nedostatků) a nedodělky, sjednané dílo bude provádět řádně a včas.

Zhotovitel se zavazuje po každém provedení sjednaných částí díla nahlásit toto objednateli, a to vždy bezprostředně po ukončení prací.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací, přejímat a odsouhlasit provedení jednotlivých částí díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných vad a nedodělků.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději **do 3 dnů** ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě **3 dnů ode dne**, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v jeho části 1 **v termínu do 60 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce roku 2019, s tím, že plnění části 2 je zhotovitel povinen provést v rozsahu, který odpovídá plnění za jeden rok vždy nejpozději do konce listopadu příslušného roku. Tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za vady, záruce, náhrada škody, smluvní pokutě.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jejím řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
- 4.9 Místem plnění je zahrada klubu seniorů na ul. Rudé armády č.p. 536/1 v městské části Karviná-Hranice, parcelní čísla 1077, 1078, 1079 v k. ú. Karviná-město.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sjednané dle této smlouvy dle agrotechnických lhůt a aktuálního stavu rostlinného materiálu.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH za provedení stavby – část 1	803.413,00 Kč
Cena bez DPH za Povýsadbovou péči – část 2	99.331,00 Kč

Cena díla bez DPH	- Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena díla bez DPH	902.744,00 Kč
DPH 21 %	189.576,24 Kč
Cena díla vč. DPH	1.092.320,24 Kč

Předmět plnění této smlouvy může být částečně využíván pro ekonomickou činnost.

Pokud budou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Cena za řádně provedené dílo dle SO 05-1 Terénní a sadové úpravy - Povýsadbová péče - část 2, je stanovena dohodou **za rok 2017** a činí:

Cena celkem bez DPH	33.111,00 Kč
DPH 21%	6.953,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	40.064,31 Kč

Cena za řádně provedené dílo dle SO 05-1 Terénní a sadové úpravy - Povýsadbová péče - část 2, je stanovena dohodou **za rok 2018** a činí:

Cena celkem bez DPH	33.110,00 Kč
DPH 21%	6.953,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	40.063,10 Kč

Cena za řádně provedené dílo dle SO 05-1 Terénní a sadové úpravy - Povýsadbová péče - část 2, je stanovena dohodou **za rok 2019** a činí:

Cena celkem bez DPH	33.110,00 Kč
DPH 21%	6.953,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	40.063,10 Kč

Cena za řádně provedené dílo dle SO 05-1 Terénní a sadové úpravy - Povýsadbová péče - část 2, je stanovena dohodou a za rok 2017-2019 činí celkem:

Cena celkem bez DPH	99.331,00 Kč
DPH 21%	20.859,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	120.190,51 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí všech částí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce na části 1 budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- Za práce provedené v rámci části 2 zhotovitel vystaví objednateli **jednou ročně fakturu dle SO 05-1 Terénní úpravy – Povýsadbová péče**, na práce provedené v příslušném roce, a to do 30. listopadu každého roku, maximálně do výše částky pro příslušný kalendářní rok dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy.
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje **poslední den v kalendářním měsíci**, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečnění

dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že **měsíční fakturací** bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny části 1 díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny části 1 díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele, vztahujících se k provedení části 1 dle této smlouvy. Převezme-li objednatel část 1 díla s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí části díla objednatelem. Nebude-li mít část 1 díla v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí části 1 díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo nebo jeho část činí **30 dnů** od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a autorským dozorem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- 7.4 Dílo musí být provedeno na odborné, kvalitní zahradnické úrovni. Případné poškození dřevin, zeleně provedené neodborným zásahem bude v plné míře hradit zhotovitel.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí v místě plnění. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v rámci Povýsadbové péče průběžně vést Deník provedených prací. Objednatel je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Jednotlivé části díla budou předávány zápisem o předání a převzetí části díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení části díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že část díla přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení části díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání jednotlivé části díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení části díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla nebo jeho části objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na dílo se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí části 1 díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, u nichž byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem odstraňovány vady, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne odstranění vad.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.


- 13.3 Tato Smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním smlouvy v Registru smluv, které provede objednatel.** Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou
- 13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.11 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Časový harmonogram
 4. Vzor tabule – označení staveniště

V Karviné dne 03. 10. 2016


V Albrechticích dne 30. 09. 2016

za objednatele

za zhotovitele


za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření
ze dne 04. 01. 2016




za firmu DK-PLANT zahradnické služby s.r.o.
Karin Křížánková - jednatelka



DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 301 151, 605 443 781


REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINÉ-HRANICÍCH

Souhrnný soupis prací

Stupeň PD: DPS

Cenová soustava RTS

Objekt	
SO 01 - Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni	24 593 Kč
SO 02 - Sanační zásahy na pevných částech	95 095 Kč
SO 03 - Rekonstrukce oplocení A, B	162 284 Kč
SO 04 - Odstranění oplocení C	22 570 Kč
SO 05 - Terénní a sadové úpravy	99 331 Kč
SO 05-1 - Terénní a sadové úpravy - povýsadbová péče	236 228 Kč
SO 06 - Rekonstrukce oplocení D	184 643 Kč
SO 07 - Mobilizace	61 500 Kč
Vedlejší náklady (dle samostatného soupisu)	6 400 Kč
Ostatní náklady (dle samostatného soupisu)	10 100 Kč
Celkem celá stavba bez DPH	902 744 Kč
DPH (21%)	189 576 Kč
Celkem celá stavba vč. DPH	1 092 320 Kč



DK - PLANT
 zahradnické služby s.r.o.
 Chotěbuzská 885
 735 43 ALBRECHTICE
 IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
 telefon: 604 301 151, 605 443 701

16.8.2016 *perccccs*

SOUPIS PRACÍ

Objekt	Dendrologický průzkum a sanační zá		JKSO	823.27
01	Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni		Stupeň PD	DPS
Stavba	Název stavby			
3181	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ			
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová			
Objednatel	Statutární město Karviná			
Dodavatel				
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
HSV celkem	24 593			
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	24 593			
HZS	0			
ZRN+HZS	24 593			
ZRN+ost.náklady+HZS	24 593			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
	 DK - PLANT zahradnické služby s.r.o. Chotěbuzská 885 735 43 ALBRECHTICE IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549 telefon: 604 301 151, 605 443 741 <i>16.8.2016</i> <i>[Signature]</i>			
Základ pro DPH	21,0 %			24 593 Kč
DPH	21,0 %			5 164 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				29 757 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINÉ-H
Objekt :	01 Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni Dendrologický průzkum a sanační zásahy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 585	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 593	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba : 3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVÍ							
Objekt : 01 Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni							
Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni							
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy: keře a nálety:91		m2	91,00	20,00	1 820,00
2	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. odvozu a likvidace odfrézované hmoty dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy: od listnatých stromů:3,14*(0,1*0,1+0,25*0,25+0,3*0,3*2)*1,3 od jehličnatých stromů:3,14*0,1*0,1*3*1,3 samostatné pařezy:3,14*(0,1*0,1*12+0,15*0,15*5+0,2*0,2*2+0,3*0,35*0,35)*1,3		m2	3,55	800,00	2 841,04
3	112103121R00	Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 20 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy: listnaté:1 jehličnaté:3		kus	4,00	960,00	3 840,00
4	112103124R00	Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy: listnaté:2		kus	2,00	2 300,00	4 600,00
5	112103125R00	Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 60 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy: listnaté:2		kus	2,00	2 400,00	4 800,00
6	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m		kus	1,00	3,00	3,00
7	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m		kus	2,00	4,00	8,00
8	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m		kus	2,00	5,00	10,00
9	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m		kus	3,00	6,00	18,00
10	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m		kus	1,00	7,00	7,00
11	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m		kus	2,00	8,00	16,00
12	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m		kus	2,00	10,00	20,00
13	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m		kus	3,00	15,00	45,00
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m		m2	91,00	15,00	1 365,00

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	01 Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni

Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:				
		keře a nálety:91		91,00		
15	162301502T00	Vodorovné přemístění křovin příplatek za dalších 5000m	m2	91,00	5,00	455,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:				
		keře a nálety:91		91,00		
16	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	1,00	1,00	1,00
17	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	2,00	2,00	4,00
18	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	2,00	3,00	6,00
19	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	3,00	5,00	15,00
20	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	1,00	7,00	7,00
21	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	2,00	9,00	18,00
22	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	2,00	10,00	20,00
23	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	3,00	12,00	36,00
24	1-Vlastní	Poplatek za skládku - křoviny	m2	91,00	30,00	2 730,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:				
		keře a nálety:91		91,00		
25	1-Vlastní	Odstanění drátu ze stromu č.17	kus	1,00	10,00	10,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:1		1,00		
26	1-Vlastní	Uříznutí špachtle na stromě č.11	kus	1,00	50,00	50,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:1		1,00		
27	1-Vlastní	Odstanění suchých ořezaných větví vč. odvozu a likvidace dle platných zákonů	m3	4,00	80,00	320,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:4		4,00		
28	1-Vlastní	Poplatek za skládku - kmeny, větve	strom	8,00	30,00	240,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:				
		listnaté:1+2+2		5,00		
		jehličnaté:3		3,00		
29	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	21,00	40,00	840,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:1+3+12+5		21,00		
30	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	4,00	50,00	200,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy:2+2		4,00		

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	01 Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni Dendrologický průzkum a sanační zásahy na zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	4,00	60,00	240,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.1 a technické zprávy 2+1+1		4,00		240,00
	Celkem za	1 Zemní práce				24 585,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7,50
32	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovníké a krajin. úpravy do 5km	t	0,02	500,00	7,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7,50

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzska 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 30451, 605 443 781



10.8.2016 *[Signature]*


SOUPIS PRACÍ

Objekt	Název objektu	Sanační zásahy na pevných částech	JKSO	823.27
02	Sanační zásahy na pevných částech		Stupeň PD	DPS
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
3181	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ		Počet jednotek	
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová			
Objednatel	Statutární město Karviná			
Dodavatel				
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	95 095		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	95 095		
HZS	0		
ZRN+HZS	95 095		
ZRN+ost.náklady+HZS	95 095		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	



DK - PLANT
zahrádknické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ CZ28615545
telefon: 604 301151, 605 443 78

16.8.2016 *[Signature]*

Základ pro DPH	21,0 %				95 095 Kč
DPH	21,0 %				19 970 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					115 065 Kč

Poznámka :
Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	02 Sanační zásahy na pevných částech
	Sanační zásahy na pevných částech

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	95 045	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	95 095	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	02 Sanační zásahy na pevných částech
	Sanační zásahy na pevných částech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: č.7.4	m2	4,00	120,00	480,00
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: základ tyče č.1:0,3*0,3*0,8 základ tyče č.2:0,3*0,3*0,8 základ boudy č.4:1,2*2*1,2 základ boudy č.5:0,4*1*1 základ boudy č.6:2*3*1 základy sloupů elektrického vedení č.10:1*1*2	m3	11,42	1 200,00	13 708,80
3	961055111R00	Bourání základů železobetonových dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: jimka do hl. 1m - č.8:0,2*1*4+0,2*1*1	m3	1,00	3 500,00	3 500,00
4	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: sebrání žulového kamene - č.9:0,3*0,3*0,5	m3	0,05	1 200,00	54,00
5	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/hl. 2 m-ručně dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: č.11:2	m3	2,00	500,00	1 000,00
6	96-Vlastní	Ořezání kovové tyče dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: č.1:1 č.2:1	kus	2,00	50,00	100,00
7	96-Vlastní	Demontáž sloupů elektrického vedení dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: č.10:2	kus	2,00	500,00	1 000,00
8	96-Vlastní	Demolice boudy ze dřeva a plechu 1x1x1,5m dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy: č.5:1	kus	1,00	4 000,00	4 000,00

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	02 Sanační zásahy na pevných částech
	Sanační zásahy na pevných částech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	96-Vlastní	Demolice starého kompostu cca 1,5m2 dřevěné desky + kovové tyče	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy:				
		č.3:1		1,00		
10	96-Vlastní	Demolice boudy ze dřeva, linolea, plechu 2x3m vč. demolice podsklepení	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy:				
		č.6:1		1,00		
11	96-Vlastní	Demolice dřevěné boudy 1,2x2x1,9m + přístřešku 1,2x2m	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy:				
		č.4:1		1,00		
12	96-Vlastní	Očerpání vody z jímky vč. odvozu a likvidace dle zákonů	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.2 a technické zprávy:				
		č.8:1		1,00		
13	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,76	500,00	15 880,00
14	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	285,84	15,00	4 287,60
15	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,76	60,00	1 905,60
16	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	31,76	60,00	1 905,60
17	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	31,76	125,00	3 970,00
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,00	400,00	10 798,40
19	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní odpad dřeva, sklo atd.	t	4,76	1 250,00	5 955,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				95 045,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,10	500,00	50,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50,00

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Ctělčubská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
Telefon: 604 361 151, 605 443 781



SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce oplocení A, B		JKSO	815.22
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
Rekonstrukce oplocení A, B		Měrná jednotka	
03	Počet jednotek		
Název stavby			
REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVINĚ			
3181	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Projektant			
	Statutární město Karviná		
Objednatel			
Dodavatel	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		
HSV celkem	122 114	
Z PSV celkem	40 170	
R M práce celkem	0	
N M dodávky celkem	0	
ZRN celkem	162 284	
HZS	0	
ZRN+HZS	162 284	
ZRN+ost. náklady+HZS	162 284	


Za objednatele

Jméno :

Za zhotovitele

Jméno :

DK - PLANT
zahrádkářské služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
tel: 604 301 151, 605 443 781



Datum :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

16.8.2016

Základ pro DPH	21,0 %			162 284 Kč
DPH	21,0 %			34 080 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				196 364 Kč

Poznámka :
Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	03 Rekonstrukce oplocení A, B
	Rekonstrukce oplocení A, B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 178	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	20 157	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 208	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 142	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 429	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 170	0	0	0
CELKEM OBJEKT	122 114	40 170	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVI
Objekt :	03 Rekonstrukce oplocení A, B
	Rekonstrukce oplocení A, B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3	m3	10,25	250,00	2 562,50
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				
		pro patky:				
		část A: 23*0,5*0,5*1		5,75		
		část B: 18*0,5*0,5*1		4,50		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	10,25	40,00	410,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	10,25	20,00	205,00
		přemístění zeminy od výkopu pro patky k zásepům: 10,25		10,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 177,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	10,61	1 900,00	20 156,72
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				
		patky přímo do výkopu:				
		část A: 23*0,5*0,5*1*1,035		5,95		
		část B: 18*0,5*0,5*1*1,035		4,66		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				20 156,72
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	318110013R00	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	kus	40,00	238,00	9 520,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				
		podhrabové desky:				
		část A: 23		23,00		
		část B: 17		17,00		
6	338117122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.	kus	41,00	68,00	2 788,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				
		sloupky:				
		část A: 23		23,00		
		část B: 18		18,00		
7	3-Vlastní	D+M Držák vzpěry vč. povrchové úpravy	kus	10,00	126,00	1 260,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				
		část A: 6		6,00		

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVII						Objekt :		03 Rekonstrukce oplocení A, B		Rekonstrukce oplocení A, B	
P.č.	Číslo položky	Název položky				MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)				
		část B:4					4,00						
8	3-Vlastní	D+M Držák podhrabové desky vč. povrchové úpravy dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: část A:23 část B:18				kus	41,00	150,00	6 150,00				
9	3-Vlastní	Úprava držáků podhrab. desek na požadovaný rozměr dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:6				kus	6,00	60,00	360,00				
10	3-Vlastní	Úprava podhrabové desky na požadovaný rozměr dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:5				kus	5,00	60,00	300,00				
11	55342304	Sloupek plotový 4hr. s krytkou 60x40x2200mm kovový, vč. povrchové úpravy dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: sloupky: část A:23*1,03 část B:18*1,03				kus	42,23	390,00	16 469,70				
12	59233174	Deska plotová podhrabová 200x40x2520mm dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: podhrabové desky: část A:23*1,03 část B:17*1,03				kus	41,20	300,00	12 360,00				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce							49 207,70				
Díl: 96	Bourání konstrukcí												
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: část A:3				m	3,00	40,00	120,00				
14	767912811R00	Demontáž ostatného drátu dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: část A:54,7*2 část B:41,3*2				m	192,00	12,00	2 304,00				
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:				m3	6,00	1 200,00	7 200,00				

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVII				Rekonstrukce oplocení A, B	
Objekt :		03 Rekonstrukce oplocení A, B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		základové patky sloupků:		3,25			
		část A:0,5*0,5*1*13		2,75			
16	962052314R00	část B:0,5*0,5*1*11	m3	0,72	1 800,00	1 298,34	
		Bourání pilířů železobetonových					
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:					
		sloupky:		0,38			
		část A:0,14*0,14*1,6*12		0,35			
		část B:0,14*0,14*1,6*11					
17	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného	m	96,00	25,00	2 400,00	
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:		54,70			
		část A:54,7		41,30			
		část B:41,3					
18	96-Vlastní	Odstanění kovového plotového sloupku	kus	1,00	100,00	100,00	
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:		1,00			
		část A:1	t	15,54	500,00	7 767,66	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	139,82	15,00	2 097,27	
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,54	65,00	1 009,80	
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,54	40,00	621,41	
22	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,54	65,00	1 009,80	
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	15,54	400,00	6 214,13	
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,54		32 142,40	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 429,18	
25	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	34,86	500,00	17 429,18	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 000,00	
26	767914130R00	Montáž oplocení rámového vč. případných úprav rozměru panelu	m	100,00			
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy:		57,50			
		část A:2,5*23		42,50			
		část B:2,5*17					

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVÍ
Objekt :	03 Rekonstrukce oplocení A, B
	Rekonstrukce oplocení A, B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	553-Vlastní	3D Plotový panel 2500x1360mm oka, dráty 200x50/4,0, vč. pozink. + PU nástřik dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: část A:23	kus	23,00	600,00	13 800,00
28	553-Vlastní	3D Plotový panel 2500x2030mm oka, dráty 200x50/4,0, vč. pozink. + PU nástřik dle výkresu číslo C.1-C.4, D.3 a technické zprávy: část B:17	kus	17,00	800,00	13 600,00
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,54	500,00	770,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				40 170,00



DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzska 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 301 151, 605 443 781

16.8.2016 *Prace* Strana 4

SOUPIS PRACÍ

Objekt		Název objektu	Odstranění oplocení C	JKSO	815.23
04		Odstranění oplocení C		Stupeň PD	DPS
Stavba		Název stavby		Měrná jednotka	
3181		REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ		Počet jednotek	
Projektant		Ing. Magda Cigánková Fialová			
Objednatel		Statutární město Karviná			
Dodavatel		Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		
HSV celkem	22 570	
Z PSV celkem	0	
R M práce celkem	0	
N M dodávky celkem	0	
ZRN celkem	22 570	
HZS	0	
ZRN+HZS	22 570	
ZRN+ost.náklady+HZS	22 570	

Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	DK - PLANT	Jméno :	
	zahrádnické služby s.r.o.	Datum :	
	Chotěbuzská 885	Podpis:	
	735 43 ALBRECHTICE		
	IC: 28615549, DIČ: CZ8615549		
	telefon: 604 301151, 605 443 781		

Vypracoval	
Jméno :	
Datum :	
Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %			22 570 Kč
DPH	21,0 %			4 740 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 310 Kč

Poznámka :
Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	04 Odstranění oplocení C
	Odstranění oplocení C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	22 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 570	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVI
Objekt :	04 Odstranění oplocení C
	Odstranění oplocení C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.4 a technické zprávy:	kus	1,00	800,00	800,00
		demontáž branky:1		1,00		
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého dle výkresu číslo C.1-C.4, D.4 a technické zprávy: základové patky sloupků plotu:0,5*0,5*1*(13+4+1) základ branky:1,2*0,2*0,8	m3	4,69	1 200,00	5 630,40
3	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových dle výkresu číslo C.1-C.4, D.4 a technické zprávy: betonový sloupek:0,14*0,14*1,6	m3	0,03	1 800,00	56,52
4	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného dle výkresu číslo C.1-C.4, D.4 a technické zprávy: stávající plot:35,4	m	35,40	25,00	885,00
5	96-Vlastní	Odstranění kovového plotového sloupku dle výkresu číslo C.1-C.4, D.4 a technické zprávy: sloupky a vzpěry oplocení a branky:13+4+2	kus	19,00	100,00	1 900,00
6	979081111R00	Odvoz suti a výbour hmot na skládku do 1 km	t	10,31	500,00	5 154,18
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,78	15,00	1 391,63
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,31	65,00	670,04
9	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,31	65,00	670,04
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,31	125,00	1 288,55
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,31	400,00	4 123,34
		96 Bourání konstrukcí				22 569,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998981123R00	Přesun hmot demolicí postup. rozebráním v. do 21m	t	0,00	500,00	0,20
 Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,20

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzska 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549 DIČ: CZ28615549
telefon: 602 401 951 605 443 781



16.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Objekt	Název objektu	JKSO	823.27
05	Terénní a sadové úpravy	Stupeň PD	DPS
Stavba	Terénní a sadové úpravy	Měrná jednotka	
3181	Název stavby	Počet jednotek	
	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVINĚ		
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Objednatel	Statutární město Karviná		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	236 228		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	236 228		
HZS	0		
ZRN+HZS	236 228		
ZRN+ost.náklady+HZS	236 228		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	


DK - PLANT
 zahradnické služby s.r.o.
 Chotěbuzská 885
 735 43 ALBRECHTICE
 IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
 TEL: 735 431 131, 735 443 701



Stavba : 3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVINĚ-H	
Objekt : 05 Terénní a sadové úpravy	
Terénní a sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 250	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	126 635	0	0	0	0
182 Trvalky	3 567	0	0	0	0
183 Travniny, kapradiny	4 355	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	17 000	0	0	0	0
186 Jehličnaté stromy	3 800	0	0	0	0
187 Popínavky	17 280	0	0	0	0
190 Keře	15 918	0	0	0	0
195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny	1 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 184	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	236 228	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	05 Terénní a sadové úpravy
	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	171102105R00	Uložení sypání do násypu, zhuštěných dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: po odstraňované zeleni:9 po sanacích pevných částí a oplocení:18 terénní modelace v severní části u oplocení:18 jemná terénní modelace:25	m3	70,00 9,00 18,00 18,00 25,00	35,00	2 450,00
2	026-Vlastní	Dodávka ornice potřebné pro násypy a zásypy vč. dopravy dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: po odstraňované zeleni:9*1,03 po sanacích pevných částí a oplocení:18*1,03 terénní modelace v severní části u oplocení:18*1,03 jemná terénní modelace:25*1,03 odečet zeminy k dispozici od SO 03:-10,25 odečet zeminy k dispozici od SO 06:-2,75 odečet zeminy k dispozici od výměny v jamkách u stromů:-1*0,5*3	m3	57,60 9,27 18,54 18,54 25,75 -10,25 -2,75 -1,50	500,00	28 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				31 250,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
3	180402111R00	Zaběhnutí trávníku parkového výsevem v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006	m2	1 006,00 1 006,00	35,00	35 210,00
4	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: substrát na záhonu:41,2	m2	41,20 41,20	15,00	618,00
5	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm nad 500m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006	m2	1 006,00 1 006,00	5,00	5 030,00
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné terénní úpravy	m2	1 006,00	10,00	10 060,00

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVI
Objekt :	05 Terénní a sadové úpravy
	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		1 006,00		1 494,00
		nový trávník:1006			3,00	
7	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	498,00		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		134,00		
		travniny a kapradiny:134		164,00		
		trvalky:164		100,00		
		cibule - hnízda:500/5		100,00		
		pro přesazené cibuloviny a trvalky:100			6,00	2 292,00
8	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	382,00		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		190,00		
		keře v záhonech:190		192,00		
		popínavé rostliny:192		20,00	35,00	700,00
9	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	20,00		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		20,00		
		přesazené keře:20			500,00	1 500,00
10	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč.přesunu přebytečné zeminy pro zásep po pařezech	kus	3,00		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		2,00		
		listnaté stromy:2		1,00		
		jehličnaté stromy:1		500,00	2,00	1 000,00
11	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokofenných	kus			
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		500,00		
		cibule:500			4,00	1 592,00
12	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	398,00		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		134,00		
		travniny a kapradiny:134		164,00		
		trvalky:164		100,00		
		přesazené cibuloviny a trvalky:100			7,00	288,40
13	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	41,20		
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.5 a technické zprávy:		41,20		
		záhony:41,2				

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ	
Objekt :		Terénní a sadové úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 předsetové zpracování půdy dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006	m2	1 006,00 1 006,00	2,00	2 012,00
15	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: záhony:41,2	m2	41,20 41,20	5,00	206,00
16	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: keře v záhonech:190 popínavé rostliny:192	kus	382,00 190,00 192,00	35,00	13 370,00
17	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: přesazené keře:20	kus	20,00 20,00	40,00	800,00
18	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2 jehličnaté stromy:1	kus	3,00 2,00 1,00	800,00	2 400,00
19	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3 m vč. upevnění příček a úvazků dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*3 jehličnaté stromy:1*3	kus	9,00 6,00 3,00	80,00	720,00
20	184401111R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 40 cm, v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: přesazené keře:20	kus	20,00 20,00	120,00	2 400,00
21	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z rákosy, 2vrstvy, v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*3,14*0,25*2	m2	4,71 3,14	85,00	400,35

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	05 Terénní a sadové úpravy
	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	184502111R00	jehlčnaté stromy:1*3,14*0,25*2 Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 40 cm, rovina + přesun na nové stanoviště dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: přesazené keře:20	kus	20,00 20,00	40,00 1,00	800,00 1 006,00
23	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006	m2	1 006,00 1 006,00		
24	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové mísy zahony:41,2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*3,14*1*1 jehlčnaté stromy:1*3,14*1*1	m2	50,62 6,28 3,14 41,20	40,00	2 024,80 1 006,00
25	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006	m2	1 006,00 1 006,00	1,00	1 006,00
26	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*0,1 jehlčnaté stromy:1*0,1 travní a kapradiny:134*0,001 trvalky:164*0,001 cibule - hnízda:500/5*0,005 keře v záhonech:190*0,01 poplínové rostliny:192*0,01 přesazené cibuloviny a trvalky:100*0,01 přesazené keře:20*0,05	m3	6,92 0,20 0,10 0,13 0,16 0,50 1,90 1,92 1,00 1,00	40,00	276,72
27	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník (vč. nařazení herbicidu):1006*0,01	m3	10,06 10,06	30,00	301,80

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVI
Objekt :	05 Terénní a sadové úpravy
	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: záhony:41.2	m2	41,20	35,00	1 442,00
29	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km 6,918+10,06	m3	16,98	250,00	4 244,50
30	18-Vlastní	Přesazení stávajících cibulovin a trvalek příprava, opatrné vyjmutí, přesun dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:100	kus	100,00	20,00	2 000,00
31	18-Vlastní	D+M Tabletové dlouhodobé hnojivo 10g dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: keře v záhonech:190*3 poplnavé rostliny:192*3 přesazené keře:20*3	tab	1 206,00	1,00	1 206,00
32	18-Vlastní	D+M Štěrkopisek jako drenáž na dno jámy vč. dopravy dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*1*0,07*1,03 jehličnaté stromy:1*1*1*0,07*1,03	m3	0,22	400,00	86,52
33	18-Vlastní	D+M Chránička poplnavek dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:71	kus	71,00	10,00	710,00
34	18-Vlastní	Odpíchnutí okrajů záhonů dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:61.2	m	61,20	12,00	734,40
35	18-Vlastní	D+M Chránička paty kmene stromu dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*1,03 jehličnaté stromy:1*1,03	kus	3,09	30,00	92,70
36	673131-Vlastní	Rakosová rohož dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: listnaté stromy:2*3,14*0,25*2*1,1 jehličnaté stromy:1*3,14*0,25*2*1,1	m2	10,36	80,00	828,96
37	00572420	Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídatku hnojiva	kg	20,72	70,00	1 450,65

Soupis prací

Stavba :
Objekt :

3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
05 Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:		20,72		
38	08211320	nový trávník:1006*0,02*1,03	m3	16,98	60,00	1 018,68
		Voda pro závlivu rostlin		16,98		
39	10391100	6,918+10,06	m3	3,94	900,00	3 546,72
		Kúra mulčovací vč. dopravy				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:		0,65		
		listnaté stromy:2*3,14*1*0,1*1,03		0,32		
		jehličnaté stromy:1*3,14*1*0,1*1,03		2,97		
40	25234009.A	záhony:41,2*0,07*1,03	l	0,52	500,00	259,05
		Herbicid totální				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:		0,52		
41	103-Vlastní	nový trávník:1006*0,0005*1,03	m3	31,09	600,00	18 651,24
		Dodávka trávnikového substrátu s přídatkem hnojiva, vč. dopravy				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:		31,09		
42	103-Vlastní	nový trávník:1006*0,03*1,03	m3	1,55	750,00	1 158,75
		Dodávka propustného péstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:				
		složení - kulturní vrstva zeminy 50%, štěrky fr.8-16 20%, štěrky fr.4-8 10%, písek 20%;				
		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo 3kg/m3, vč. pudního kondicionéru 1,5-2kg/m3;		1,03		
		listnaté stromy:2*1*0,5*1,03		0,52		
		jehličnaté stromy:1*1*0,5*1,03				
43	103-Vlastní	Dodávka propustného péstebního substrátu na záhony, vč. dopravy	m3	1,27	750,00	954,83
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:				
44	605-Vlastní	záhony - 30% (rhododendrony rašelinový substrát):41,2*0,1*0,3*1,03	kus	9,27	80,00	741,60
		Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy				

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVÍ				
Objekt :		05 Terénní a sadové úpravy				
		Terénní a sadové úpravy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:		6,18		
		listnaté stromy 2*3*1,03		3,09		
		jehličnaté stromy 1*3*1,03				126 634,67
18 Povrchové úpravy terénu						
Celkem za						
Díl: 182		Trvalky				902,00
45	026-Vlastní	Melissa officinalis K9, vč. dopravy	kus	41,00	22,00	
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 41		41,00		
46	026-Vlastní	Nepeta x faassenii K9, vč. dopravy	kus	41,00	20,00	820,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 41		41,00		
47	026-Vlastní	Mentha piperita K9, vč. dopravy	kus	41,00	20,00	820,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 41		41,00		
48	026-Vlastní	Rudbeckia fulgida "Goldsurm" K9, vč. dopravy	kus	41,00	25,00	1 025,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 41		41,00		
182 Trvalky						
Celkem za						
Díl: 183		Travniny, kapradiny				2 010,00
49	026-Vlastní	Molinia caerulea K9, vč. dopravy	kus	67,00	30,00	
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 67		67,00		
50	026-Vlastní	Miscanthus sinensis "Gracillimus" K9, vč. dopravy	kus	67,00	35,00	2 345,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 67		67,00		
183 Travniny, kapradiny						
Celkem za						
Díl: 185		Listnaté stromy				17 000,00
51	026-Vlastní	Fagus sylvatica "Zlatia" o.k. 18-20cm 1.třída s balem pr. 80cm	kus	2,00	8 500,00	
		zpevněným pleťvem, vč. dopravy				
		nasazení koruny ve výšce min. 220cm, 3x - 4x přesazované, rovný				
		průběžný kmen, zapěstovaná koruna:				
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě:				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy 2		2,00		
185 Listnaté stromy						
Celkem za						
Díl: 186		Jehličnaté stromy				3 800,00
52	026-Vlastní	Abies normandia 225-250cm 1.třída s balem pr. 80cm	kus	1,00	3 800,00	
		zpevněným pleťvem, vč. dopravy				

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	05 Terénní a sadové úpravy
	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3x - 4x přesazované, rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna: parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:1		1,00		3 800,00
	Celkem za	186 Jehličnaté stromy				
Díl: 187		Popínavky				
53	026-Vlastní	Clematis "Mr. George Jackman" vel.80-100cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	64,00	90,00	5 760,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:64		64,00		
54	026-Vlastní	Lonicera x brownii "Droptmore Scarlet" vel.80-100cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	64,00	90,00	5 760,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:64		64,00		
55	026-Vlastní	Lonicera henryi "Cooper Beauty" vel.80-100cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	64,00	90,00	5 760,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:64		64,00		
	Celkem za	187 Popínavky				17 280,00
Díl: 190		Keře				
56	026-Vlastní	Mahonia aquifolium vel.40-60cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	16,00	78,00	1 248,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:16		16,00		
57	026-Vlastní	Hedera helix vel.30-40cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	150,00	25,00	3 750,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:150		150,00		
58	026-Vlastní	Rhododendron "Dagmar" vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	4,00	1 480,00	5 920,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:4		4,00		

Soupis prací

Stavba :
Objekt :

3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
05 Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	026-Vlastní	Hydrangea macrophylla vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner, vč. dopravy	kus	20,00	250,00	5 000,00
		parametry a kvalita dle popisu v technické zprávě: dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:20		20,00		
	Celkem za	190 Keře				15 918,00
Díl: 195		Cibulnaté a hlíznaté rostliny				
60	026-Vlastní	Narcissus x "King Alfred"	kus	500,00	3,00	1 500,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:500		500,00		
	Celkem za	195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny				1 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
61	97902111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním	m3	2,00	500,00	1 000,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: sebrání odpadu z území:2		2,00		
62	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	500,00	2 000,00
63	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,00	55,00	1 980,00
64	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,00	65,00	260,00
65	97908821R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,00	65,00	260,00
66	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,00	40,00	160,00
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,40	400,00	1 360,00
68	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní odpad dřeva, sklo atd.	t	0,60	1 200,00	720,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 740,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	99823131R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinn. úpravy do 5km	t	14,37	500,00	7 183,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 183,64



DK - PLANT

zahrádknické služby s.r.o.

Chotěbuzská 885

735 43 ALBRECHTICE

IČ: 28615549 DIČ: CZ28615549

telefon: 004 201 001 899 443 781

M. P. 2016

SOUPIS PRACÍ

Povýsadbová péče		JKSO	823.27
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
05-1	Terénní a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3181	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVINĚ		
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Objednatel	Statutární město Karviná		
Dodavatel	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	99 331
Z PSV celkem	0
R M práce celkem	0
N M dodávky celkem	0
ZRN celkem	99 331
HZS	0
ZRN+HZS	99 331
ZRN+osl.náklady+HZS	99 331

Vypracoval	
Jméno :	Za zhotovitele
Datum :	Za objednatele
Podpis :	Jméno :

DK - PLANT
zahrádknické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
Podpis: *[Signature]* Datum: *[Signature]*

				99 331 Kč
Základ pro DPH	21,0 %			20 860 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				120 191 Kč

Poznámka :
Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	05-1 Terénní a sadové úpravy
	Povýsadbová péče

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	99 331	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 331	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ					Povýsadbová péče			
Objekt :		05-1 Terénní a sadové úpravy								
P.č.	Číslo položky	Název položky					MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu								
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. poplatku za skládku					m2	2 012,00	1,00	2 012,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:						2 012,00		
		nový trávník - první 2 seče:1006*2								
2	18-Vlastní	Rozvojová záruční péče o keře a popínávky 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě					kus	402,00	50,00	20 100,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:								
		vč. odvozu a likvidace dle zákonů veškerého odpadu vzniklého při-činnostech:								
		3x odplevelení:								
		závlivka 5x ročně:								
		opravný řez, odstranění suchých částí:								
		přímnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem, doplnění mulče:						190,00		
		keře v záhonech:190						192,00		
		popínavé rostliny:192						20,00		
		přesazené keře:20								
3	18-Vlastní	Rozvojová záruční péče o traviny, trvalky, kaprad. 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě					kus	398,00	60,00	23 880,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:								
		vč. odvozu a likvidace dle zákonů veškerého odpadu vzniklého při-činnostech:								
		3x odplevelení:								
		jarní opravný řez, odstranění suchých částí:								
		jarní přímnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem:								
		doplnění mulče:								
		závlivka 5x ročně:						134,00		
		traviny a kapradiny:134						164,00		
		trvalky:154						100,00		
		přesazené cibuloviny a trvalky:100								
4	18-Vlastní	Rozvojová záruční péče o cibuloviny 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě					kus	500,00	30,00	15 000,00

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	05-1 Terénní a sadové úpravy
	Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: vč. odvozu a likvidace dle zákonů veškerého odpadu vzniklého při činnostech: 3x odplevelení: jarní opravný řez, odstranění suchých částí: jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem: doplnění mulče: v době vzcházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony: zálvka 5x ročně: cibuloviny:500		500,00	35,00	35 210,00
5	18-Vlastní	Rozvojová záruční péče o parkové trávníky 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: vč. odvozu a likvidace dle zákonů veškerého odpadu vzniklého při činnostech: Jarní válcování: Přihnojení: Doseť: Postřik proti dvouděložným: Sekání 10 x ročně: Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností: nový trávník:1006	m2	1 006,00		
6	18-Vlastní	Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g N/m2	m2	1 006,00	1,50	1 509,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy: nový trávník:1006		1 006,00		
7	18-Vlastní	Rozvojová záruční péče o vysazené stromy 3 roky, komplet dle popisu v technické zprávě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.5 a technické zprávy:	kus	3,00	540,00	1 620,00

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVÍ
Objekt :	05-1 Terénní a sadové úpravy
	Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. odvozu a likvidace dle zákonů veškerého odpadu vzniklého při činnostech:				
		1x roční doplnění mulče a oprava výsadbové misky:				
		1x kontrola a oprava kotvení, úvazků:				
		1x kontrola a oprava ochrany kmínku:				
		závlivka v obcích sucha 6x za vegetační období:				
		jarní přihnojení:				
		odstranění obrostu na kmínku:		2,00		
		listnaté stromy:2		1,00		
		jehličnaté stromy:1				
		18 Povrchové úpravy terénu				99 331,00
		Staveništní přesun hmot				
Díl:	99	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t		500,00	
8	998231311R00					
		99 Staveništní přesun hmot				
		Celkem za				

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 301151, 605 443 781



16.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce oplocení D		JKSO	815.22
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
06	Rekonstrukce oplocení D	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3181	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ		
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Objednatel	Statutární město Karviná		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	102 765
Z PSV celkem	81 878
R IM práce celkem	0
N IM dodávky celkem	0
ZRN celkem	184 643
HZS	0
ZRN+HZS	184 643
ZRN+ost.náklady+HZS	184 643

Za objednatelé

Jméno :

Datum :

Podpis:

Za zhotovitele

Jméno :

DK - PLANT
zahrádknické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 301 151, 605 443 781

[Podpis]

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		184 643 Kč
DPH	21,0 %		38 775 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			223 418 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Všechny ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	06 Rekonstrukce oplocení D
	Rekonstrukce oplocení D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 367	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 721	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 837	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 505	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 336	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	822	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	81 056	0	0	0
CELKEM OBJEKT	102 765	81 878	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
Objekt :	06 Rekonstrukce oplocení D
	Rekonstrukce oplocení D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: pro drenáž: 1,5 pro patky sloupků: 0,5*0,5*1,5	m3	2,75 1,50 1,25	417,00	1 146,75
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,75	50,00	137,50
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m přemístění zeminy od výkopu pro patky k zásypům: 2,75	m3	2,75 2,75	30,00	82,50
	Celkem za	1 Zemní práce				1 366,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šěrky 4-8mm dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: drenáž: 1,5	m3	1,50 1,50	450,00	675,00
5	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: drenáž: 17,1*1,035	m	17,70 17,70	78,00	1 380,48
6	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: základ nového oplocení: 0,8*16	m2	12,80 12,80	689,00	8 819,20
7	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: patky sloupků přímo do výkopu: 0,5*0,5*1,5*1,035	m3	1,29 1,29	2 200,00 220	2 846,14
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				13 720,82
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: provazovací výztuž zidky a základu: 0,15	t	0,15 0,15	34 500,00	5 175,00
9	318261112RT3	Zdivo z bet. plotových tvárnice, bet. záhlavka, tl. 190 tvárnice oboustranně štipané, přírodní dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:	m2	6,40	1 900,00	12 160,00

Soupis prací

Stavba : 3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P. 536/1 V KARVÍ		Rekonstrukce oplocení D				
Objekt : 06 Rekonstrukce oplocení D		Rekonstrukce oplocení D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	318261123RT2	nová zídka plotu vč. rohových dílů, spárování:0,4*16		6,40		
		Stříška plotu z beton. zákrytových desek šířky 300 vč. dodávky zákrytových desek přírodních hladkých	m	16,00	600,00	9 600,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		nová zídka plotu vč. rohových dílů, spárování:16		16,00		
11	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m pomocí kotevní patky, nebo zabetonovány	kus	13,00	320,00	4 160,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		sloupky na zídce: 7+1		8,00		
		sloupky zabetonované do patky:5		5,00		
12	55342300	Sloupek plotový s krytkou z jaklu dl.1200mm kovový 60/60, vč. povrchové úpravy	kus	8,24	800,00	6 592,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		sloupky na zídce:(7+1)*1,03		8,24		
13	55342302	Sloupek plotový s krytkou z jaklu dl.1600mm kovový 120/120, vč. povrchové úpravy	kus	5,15	1 000,00	5 150,00
		vč. pantů a jeden se zámkem:				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		sloupky zabetonované do patek brány a branky:5*1,03		5,15		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				42 837,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
14	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	23,00	120,00	2 760,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		stávající plot:16+7		23,00		
15	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00	400,00	800,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		demontáž stáv. branky a brány:2		2,00		
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,75	780,00	4 486,56
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		základ stávajícího oplocení:0,9*16*0,33		4,75		
		základové patky sloupků:0,5*0,5*1*4		1,00		
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,27	1 800,00	4 086,72

Soupis prací

Stavba : 3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P. 536/1 V KARVÍ
 Objekt : 06 Rekonstrukce oplocení D Rekonstrukce oplocení D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	96-Vlastní	dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: nadzemní část podezdívky stáv. oplocení: 0,43*0,33*16 Odstranění kovového plotového sloupku dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: demontáž stáv. sloupků plotu: v patkách: 4 v podezdívce: 6	kus	10,00	100,00	1 000,00
19	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	17,74	500,00	8 867,86
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	159,62	15,00	2 394,32
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,74	65,00	1 152,82
22	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,74	65,00	1 152,82
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	17,74	40,00	709,43
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,74	400,00	7 094,28
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				34 504,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	t	20,67	500,00	10 335,51
25	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	20,67	500,00	10 335,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě	m ²	10,26	80,00	820,80
26	711823121R12	Montáž nové fólie včetně dodávky fólie dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: drenáž: 17,1*0,5*1,2	t	0,00	500,00	0,87
27	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	500,00	821,67
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	m	18,00	400,00	7 200,00
28	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: na nové podezdívce: 16 délící u sousedů: 2	m	16,00	2,00	1 272,00
29	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy: mimo podezdívku: 0,98+1,14	m	2,12	600,00	1 272,00

Soupis prací

3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ
06 Rekonstrukce oplocení D

Rekonstrukce oplocení D

Stavba :		Objekt :		Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
P.č.	Číslo položky								
30	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2				kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					1,00		
31	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2				kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					1,00		
32	553-Vlastní	Branka 1kř. kovová 130x160cm vč. povrchové úpravy, kotvení				kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		komplet dle popisu v technické zprávě:							
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					1,00		
33	553-Vlastní	Brána 2kř. kovová 300x160cm vč. povrchové úpravy, kotvení				kus	1,00	15 800,00	15 800,00
		komplet dle popisu v technické zprávě:							
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					1,00		
34	553-Vlastní	Plotový panel 1200x880mm z válcov. profilů atyp vodor. 30x8mm, svislý 12x12mm a 120mm se špičkou vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + vrchní polyesterová prášková barva:				kus	1,03	2 000,00	2 060,00
		vč. ukotvení na sloupky:							
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					1,03		
35	553-Vlastní	Plotový panel 1200x3000mm z válcov. profilů atyp vodor. 30x8mm, svislý 12x12mm a 120mm se špičkou vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + vrchní polyesterová prášková barva:				kus	5,15	6 200,00	31 930,00
		vč. ukotvení na sloupky:							
		dle výkresu číslo C.1-C.4. D.6 a technické zprávy:					5,15		
36	553-Vlastní	Plotový panel 1600x980mm z válcov. profilů atyp vodor. 30x8mm, svislý 12x12mm a 120mm se špičkou				kus	1,03	3 600,00	3 708,00
		na zídce: 5*1,03							

Soupis prací

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P. 536/1 V KARVÍ
Objekt :	06 Rekonstrukce oplocení D
	Rekonstrukce oplocení D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + vrchní polyesterová prášková barva:				
		vč. ukotvení na sloupky:				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		mimo zřdku: 1*1,03		1,03		
37	553-Vlastní	Plotový panel 1200x2000mm z válcov. profilů atyp vodor. 30x8mm, svislý 12x12mm a 120mm se špičkou	kus	1,03	5 200,00	5 356,00
		vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + vrchní polyesterová prášková barva:				
		vč. ukotvení na sloupky:				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		délící u sousedů: 1*1,03		1,03		
38	553-Vlastní	Plotový panel 1600x1140mm z válcov. profilů atyp vodor. 30x8mm, svislý 12x12mm a 120mm se špičkou	kus	1,03	3 000,00	3 090,00
		vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + vrchní polyesterová prášková barva:				
		vč. ukotvení na sloupky:				
		dle výkresu číslo C.1-C.4, D.6 a technické zprávy:				
		mimo zřdku: 1*1,03		1,03		
39	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,28	500,00	640,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				81 056,00

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
TEL: 7304 301 191, 7304 443 761



16.8.2016 *[Signature]*

SOUPIS PRACÍ

Objekt	Název objektu	Mobiliář	JKSO	815,99
07	Mobiliář		Stupeň PD	DPS
Stavba	Název stavby			
3181	REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P. 536/1 V KARVINĚ			
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová			
	Statutární město Karviná			
Objednatel				
Dodavatel	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	61 500
Z PSV celkem	0
R M práce celkem	0
N M dodávky celkem	0
ZRN celkem	61 500
HZS	0
ZRN+HZS	61 500
ZRN+ost.náklady+HZS	61 500

Za zhotovitele

Jméno : DK - PLANT
 zahradnické služby s.r.o.
 Chotěbuzská 885
 735 43 ALBRECHTICÉ
 IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
 TELEFON: 004 201 151 605 443 781

Za objednatele

Jméno :
 Datum :
 Podpis:

Jméno :
 Datum :
 Podpis:

Handwritten signature and date: 28.10.2016

Základ pro DPH	21,0 %			61 500 Kč
DPH	21,0 %			12 915 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				74 415 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINĚ-H
Objekt :	Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12	0	0	0	0
5 Komunikace	210	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	624	0	0	0	0
955 Mobiliář	60 500	0	0	0	0
99 Stavební práce přesun hmot	154	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 500	0	0	0	0

Soupis prací

3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVÍ

Mobiliář

Stavba : Objekt :		Název položky					celkem (Kč)	
07 Mobiliář		MJ	množství	cena / MJ				
P.č.	Číslo položky							
Zemní práce								
Díl: 1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: pod lavičkou:1,5					12,00	
		m2	1,50	8,00				
							12,00	
1 Zemní práce								
Celkem za		m2	1,50	140,00			210,00	
Díl: 5	564231111R00	Povrch ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 10 cm dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: pod lavičkou:1,5					210,00	
		m2	1,50					
							210,00	
5 Komunikace								
Celkem za		bm	5,20	120,00			624,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
3	91-Vlastní	D+M Plastová obruba šterkové plochy vč. ukotvení dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: pod lavičkou:5,2					624,00	
		bm	5,20					
							624,00	
91 Doplnující práce na komunikaci								
Celkem za		kus	5,00	6 500,00			32 500,00	
Díl: 955		Mobiliář						
4	955-Vlastní	D+M Lavička s opěradlem dl.1,8m kompletní provedení dle popisu v technické zprávě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: vč. spodní stavby, kotvení, povrchové úpravy:5					15 000,00	
		kus	1,00	15 000,00				
5	955-Vlastní	D+M Střemová lavice 240x210x85cm kompletní provedení dle popisu v technické zprávě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: vč. spodní stavby, kotvení, povrchové úpravy:1					13 000,00	
		kus	2,00	6 500,00				
6	955-Vlastní	D+M Stůl 180x74, 2x73cm kompletní provedení dle popisu v technické zprávě dle výkresu číslo C.1-C.4, D.7 a technické zprávy: vč. spodní stavby, kotvení, povrchové úpravy:2					60 500,00	
		kus	2,00					
							60 500,00	
955 Mobiliář								
Celkem za		t	0,31	500,00			154,40	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
7	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva						

Soupis prací

Stavba :		3181 REVITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDE ARMADY Č.P.536/1 V KARVÍ			
Objekt :		07 Mobiliář			
		Mobiliář			
P.č.	Číslo položky	Název položky			celkem (Kč)
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			154,40
		MJ	množství	cena / MJ	

DK - PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 301191, 605 443 781



16.8.2016 Kucera

Opis Vedlejších a Ostatních rozpočtových nákladů (dle §9 a §10 vyhlášky 230)

VITALIZACE ZAHRADY KLUBU SENIORŮ NA UL. RUDÉ ARMÁDY Č.P.536/1 V KARVINÉ-HRANICÍCH
dlejší náklady (dle §9 vyhlášky 230)

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110001001	Zařízení staveniště Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků) atd. Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu.	kpl	1,00	300,00	300,00
2 110001002	Provozní a územní vlivy Náklady související se ztíženími podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) atd. Náklady na provizorní dopravní značení vč. jeho projednání a následného odstranění, čištění komunikací atd.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
3 110001003	Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby Náklady na vytýčení stavby a inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
4 110001004	Zkoušky a revize Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směsi, výtahové zkoušky, další) vč. vystavení příslušných protokolů, náklady na veškeré potřebné revize atd.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
5 110001005	Kompletační činnost, pojištění dodavatele Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Náklady na koordinaci subdodavatelů, pojištění zhotovitele atd.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za	Vedlejší rozpočtové náklady				6 400,00

Ostatní náklady (dle §10 vyhlášky 230)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	111001001	Geodetické zaměření dokončeného díla Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
2	111001002	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků investora	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
3	111001003	Výrobní dokumentace prvků Náklady na vyhotovení veškeré potřebné výrobní dokumentace ocelových, zámečnických, truhlářských a ostatních výrobků, vzorky výrobků atd.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
4	111001004	Publicita projektu Velkorozměrová informační tabule atd.	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
Celkem za	Ostatní rozpočtové náklady					10 100,00



DK - PLANT
 zahradnické služby s.r.o.
 Chotěbuzská 885
 735 43 ALBRECHTICE
 IČ. 28615549 DIČ CZ28615549
 telefon 604 501 151, 605 443 761

16.8.2016



16.8.2016 *prohlášení*

Příloha č. 7		Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky	
Veřejná zakázka na služby zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	% podíl na plnění VZ
"Revitalizace zahrady klubu seniorů na ul. Rudé armády č.p. 536/1 v Karviné-Hranicích"			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel.: E-mail:		
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel.: E-mail:		
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel.: E-mail:		

HARMONOGRAM PRACÍ

Harmonogram prací v měsících: měsíc: září, říjen, listopad 2016

Termín zahájení : 20.09.2016
 Termín ukončení : 20.11. 2016
 Zahájení prací na základě podepsané smlouvy o dílo.

Práce v měsících : září, říjen, listopad

Měsíc	Pracovní činnosti
9.	Zahájení prací Zajištění všech inženýrských sítí Stavební práce dle projektové dokumentace Kácení stromů Zemní práce
10.	Rekonstrukce plotu Terénní úpravy- založení trávníku Instalace mobiliáře
11.	Dokončovací práce Odvoz, uložení a likvidace odpadu Ukončení a předání stavby

V Albrechticích 16.8.2016



DK - PLANT
 zahradnické služby s.r.o.
 Chotěbuzská 885
 735 43 ALBRECHTICE
 IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
 telefon: 604 301 151, 605 443 781

[Handwritten signature]



... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!



DK-PLANT
zahradnické služby s.r.o.
Chotěbuzská 885
735 43 ALBRECHTICE
IČ: 28615549, DIČ: CZ28615549
telefon: 604 201 191, 605 443 781

16. 8. 2016 *Lucie K.*

