



- ŽB ZÁKLADOVÝ PÁS 300/400, VÝZTUŽ 4x R12 + TRÁNKY R6M 6200MM  
- CELKOVÁ DÉLKA - 87,60 BM

M 1:20

- ŽB VANA - VÝZTUŽ DŇA - SV. ST 8/8/100 U SPODNÍHO A HORNÍHO POKRYTÍ  
- VÝZTUŽ STĚN - SVLE PRUTY R12, ZAHNUTÍ DO DŇA 90MM  
- KROKOVANÉ PRUTY PO OKRAJÍCH U HORNÍ STRANY STĚN - R12  
- TRÁNKY R6M, 6200MM (U HORNÍHO OKRAJE A V POLOVINĚ VÝŠKY STĚN)  
- SV. ST 4/100, PO OKRAJÍCH STRANÁCH STĚN (ROZDĚLOVÁK VÝZTUŽ)  
- VÝZTUŽ PATEK - SVLE PRUTY R12, ZAHNUTÍ DO DŇA 300MM  
- TRÁNKY R6M, 6150MM

M 1:20

LEGENDA:  
BETON - ŽB VANA - C30/37-NC4-XD3-XF4-XA3  
BETON - ŽB ZÁKLADY - C30/37-NC3-XD1-XF3-XA2  
PODKLADNÍ BETON - C20/25 XO  
OCEL B500B

POZNÁMKA:  
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE VÝŠÍ V HLOUBCE MIN. 1,2M OD 01  
- KOTVENÍ PRUTY PRO OSADZENÍ DR. ČÁSTI BUDOU PROVÁDĚNY Z NERŽEVÉ OCELI ODOLNÉ SLANÉ VODĚ

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZOPROUDĚNÝ PROJEKTANT ING. KLIMŠA M.	PROJEKTANT ING. JAROMÍR L.	VYPRACOVAL SLAVKA P.	KONTROLA ING. HANÁK P.
KRAJ: MS	INVESTOR: statutární město Karlovy Vary, Frýdská 72/1, 333 24 Karlovy Vary	OBJEKT: „Zámecké konímy-Community Hub“ Objekt I-Inhalatorium S004	FORMÁT: 10A4 DATUM: 08/2023 Č. ZAKAZKY: 1150/2022 (E-10245/22) MĚŘITKO: 1:50
AKTUALIZACE 09/2023			MS - projekce s.r.o. Břevnovská 3015 703 00 OSTRAVA-VÝTOVICE