



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
001	SCHODIŠTOVÁ HALA	50,21
002	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	19,56
003	VÝTAH	4,76
004	VÝTAH	4,76
005	HALA	139,81
006	SKLAD	18,95
007	ŠATNA	22,93
008-1	SKLAD	7,81
008-2	SKLAD	12,77
008-3	SKLAD	36,25
008-4	SKLAD	26,01
008-5	SKLAD	7,42
009	SKLAD	6,56
010	SKLAD	9,19
011	CHODBA	8,07
012	PŘEDSÍŇKA	3,96
013	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	7,56
014	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,80
015	TECHNICKÁ MÍSTNOST VÝTAHU	7,17
016	ROZVODNA	8,71
017	ROZVODNA	8,99
018	NAPOJOVACÍ UZEL	10,08
019	SKLAD	15,45
020-1	PERSONÁL - WC	1,76
020-2	PERSONÁL - UMYVÁRNA	1,75
021	CHODBA	4,74
022-1	WC PERSONÁL MUŽI - WC	1,26
022-2	WC PERSONÁL MUŽI - POŠOÁRY	2,10
022-3	WC PERSONÁL MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,54
023	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,15
024-1	WC PERSONÁL ŽENY - WC	1,66
024-2	WC PERSONÁL ŽENY - WC	1,26
024-3	WC PERSONÁL ŽENY - CHODBA	1,33
024-4	WC PERSONÁL ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,32
025	UMYVÁRNA	8,14
026	SPRCHY	6,97
027-1	WC ZAMĚSTNANCÍ - CHODBIČKA	3,05
027-2	WC ZAMĚSTNANCÍ - WC	1,05
027-3	WC ZAMĚSTNANCÍ - WC	1,05
027-4	WC ZAMĚSTNANCÍ - WC	1,05
027-5	WC ZAMĚSTNANCÍ - HYGIENICKÁ ...	2,53
028	CHODBA	1,81
029	SCHODIŠTĚ	6,74
030	PROSTOR VZT	11,46

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- 01 DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 02 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY, STĚNY
- 03 ODBRÁNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY
- 04 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ODPOJENÍ
- 05 VYBOURÁNÍ OTVORU, (VM - PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKY VIZ SPECIFIKACE VZT)
- 06 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY, SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVÍTEL
- 08 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY
- 09 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PODHLEDU
- 10 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SESTAVY (DVEŘE+OKNO), VČ. ZÁRUBNÍ
- 11 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (USCHOVÁNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- 12 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, ÚPRAVA OTVORU PRO NOVÉ VIZ ČÁST VZT
- 14 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU, VČETNĚ SCHRÁNEK, PULTU
- 15 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ. OBROUŠENÍ A NOVOHO NÁTERU

POZNÁMKA:

- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ ZAJMOVÝCH MÍSTNOSTÍ
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ELEKTRO ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ČÁSTI VZT BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ODBRÁNĚNÍ MALEB, ODBRÁNĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK Z 30%

NÁZEV AKCE:
ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRÝŠTÁTSKÁ 721/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

Atis
s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
VYPRACOVAL:
ING. MARKETA RÝŠKOVÁ
KONTROLOVAL:
BARBORA KYŠKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS
JMÉNO VYKRESLUJÍCÍHO:
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.PP

MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 12/2023

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.1.b).01

