

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	SCHODIŠTOVÁ HALA	51,98
102	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	18,96
103	VÝTAH	4,86
104	VÝTAH	4,86
106	VSTUPNÍ HALA	228,50
107	INFORMACE	5,30
108	PŘEDSÍN	3,84
109	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,80
110	SKLAD BUFETU	19,34
111	ŠATNA A UMYVÁRNA BUFET	6,35
112	PŘÍPRAVNÁ BUFET	7,20
113	UMÝVÁNÍ NÁDOBÍ BUFETU	5,23
114	OBSLUHA BUFETU	15,76
115	POSEZENÍ BUFET	28,97
116	ŠATNA	23,40
117	OBCHODNÍ JEDNOTKA	6,16
118	OBCHODNÍ JEDNOTKA-ZÁZEMÍ	7,42
119	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,82
120	WC INVALIDA	4,18
121	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,86
122-1	WC PERSONÁL MUŽI-WC	0,99
122-2	WC PERSONÁL MUŽI-PŘEDSÍN	1,44
123-1	WC PERSONÁL ŽENY-WC	1,65
123-2	WC PERSONÁL ŽENY-PŘEDSÍN	1,32
124-1	WC PERSONÁL-WC	1,26
124-2	WC PERSONÁL-PŘEDSÍN	2,10
124-3	WC PERSONÁL-WC	1,26
125	CHODBA	4,35
126-1	WC MUŽI VEŘEJNOST-WC	0,94
126-2	WC MUŽI VEŘEJNOST-WC	0,94
126-3	WC MUŽI VEŘEJNOST-PISOÁRY	6,25
126-4	WC MUŽI VEŘEJNOST-PŘEDSÍN	3,31
127-1	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,94
127-2	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,93
127-3	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,93
127-4	WC ŽENY VEŘEJNOST-CHODBA	6,19
127-5	WC ŽENY VEŘEJNOST-PŘEDSÍNKA	3,10

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- VYBOURÁNÍ PRŮKY, STĚNY
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ODPOJENÍ
- VYBOURÁNÍ OTVORU, (VM - PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKY VIZ SPECIFIKACE VZT)
- DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY, SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ SVÍTIDEL
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ PODHLEDU
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ SESTAVY (DVEŘE+OKNO), VČ. ZÁRUBNÍ
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (USCHOVÁNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, ÚPRAVA OTVORU PRO NOVÉ VIZ ZPT
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU, VČETNĚ SCHRÁNEK, PULTU
- ODBOURNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ. OBROUŠENÍ A NOVÉHO NÁTERU

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČÍTÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLÍZENÍ ZÁJMOVÝCH MÍSTNOSTÍ
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ELEKTRO ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘESNĚ POPISÁNY V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ČÁSTI VZT BUDOU PŘESNĚ POPISÁNY V ČÁSTI VZDOLCHOTECHNIKA
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ODSTRANĚNÍ MALEB, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK Z 30%

NÁZEV AKCE:  
ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ  
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ


MÍSTO STAVBY: KARVINÁ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO

PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRYŠTÁTSKÁ 721, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

  
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

VYPRACOVAL:  
ING. MARKĚTA RÝŠKOVÁ

KONTROLOVAL:  
BARBORA KÝŠKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:  
SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VYKRESU:  
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS  
1.NP

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 12/2023

ČÍSLO VYKRESU:  
D.1.1.b).02