




POHLED P1  
M1: 50



POHLED P2  
M1: 50



PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2  
M1: 50



## POZNÁMKY


KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁSTAVBY PROVEDENO PROSTŘEDNÍCTVÍM LEPENÝCH CHEMICKÝCH KOTEV,  
PŘI APLIKACI LEPENÝCH KOTEV DODRŽET VÝROBCEM PŘEDEPISANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP !!!  
KRYCÍ VRSTVU POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO ZAJISTIT VÝLUČNĚ PROSTŘEDKY K TOMU URČENÝMI, TEDY DISTANČNÍMI  
TĚLISKY A LIŠTAMI Z VLÁKNOBETONU NEBO PLASTU !!!  
TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ.  
VŠECHNY PŘÍPADNÉ PROSTUPY JE NUTNO PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM KONZULTOVAT  
SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM !!!  
PŘI PROVÁDĚNÍ POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO  
PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ  
Z PROSTÉHO BETONU, ČERSTVÝ BETON JE NUTNO ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO  
KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A PROCESŮ SMRŠŤOVÁNÍ !!!  
PŘI PROVÁDĚNÍ POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 13 670 !!!  
PŘI PROVÁDĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁSTAVBY JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 1090-2+A1 !!!  
HP-HORNÍ POVRCH  
SP-SPODNÍ POVRCH

BETON C20/25-XC1 – Dmax 16 mm – S2  
OCEL B500B  
KRYTÍ 25 mm NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK  
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992-1-1

OČEL S235 DLE ČSN EN 1993-1-1  
TRÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1  
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2  
SPOJE SVAROVÉ A ŠROUBOVÉ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE  
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000 = NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vojtěch ŠTRBA	Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamusova 1254 735 14 Ořová-Lutyně IČ 76496171	AUTORIZACE	OZN. PARÉ
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA			
KONTROLOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA			
OBJEDNATEL	Atris s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28608909			
INVESTOR	Statutární město Karviná, ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná	Datum 04/2017 Měřítko 1:50 Formát 12A4 Stupeň PD DPS	Datum 04/2017 Měřítko 1:50 Formát 12A4 Stupeň PD DPS	Datum 04/2017 Měřítko 1:50 Formát 12A4 Stupeň PD DPS
NÁZEV AKCE				
Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná-město				
NÁZEV VÝKRESU				
NÁSTAVBA POHLED P1, POHLED P2, PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2		VS-339-1704-05 ZMĚNA 00		