




PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
SPOJOVACÍHO KRČKU A VÝTAHOVÉ ŠACHTY

M1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 5-5

M1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 6-6

M1:50



SMĚRNÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 7-7

M1:50



POZNÁMKY

VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM !!!
TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ.
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU. ČISTÝ BÉTON JE NUTNO ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLOU A PROCESU SMRŠŤOVÁNÍ !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 13 670 !!!
PRÁČNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY V MÍSTECH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED DALŠÍM KROKEM BETONÁŽE JE NUTNO JE OTRYSKAT VODOU, ZBAVIT NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVÉST ADHEZNÍ MÍSTEK !!!


- HP – HORNÍ POKRCH
- SP – SPODNÍ POKRCH
- PB – PODKLADNÍ BETON
- HŠP – HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSTUP
- UT – UPRAVENÝ TERÉN
- * PRÁČNÍ SPÁRA

BETON C25/30–XC2 – Dmax 16 mm – S2 PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
BETON C30/37–XC2 – Dmax 16 mm – S2 PRO ZÁKLADOVOU
KONSTRUKCI POD VÝTAHOVOU ŠACHTOU
PODKLADNÍ BETON C8/10–X0 – S2

OCEL B500B
KRYTÍ 40 mm NENÍ–LI SPECIFIKOVÁNO JINAK
NAVROVÁNO DLE ČSN EN 1992–1–1

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000 = NAŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Vojtěch ŠTRBA
VYPRACOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA
KONTROLOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA
OBJEDNATEL		Artis s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28608909
INVESTOR		Státní úřad pro místní správu, ul. Frýdská 72/1, 733 24 Karviná
NÁZEV AKCE		
Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školařské družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná–město		
NÁZEV VÝKRESU		
SPOJOVACÍ KRČEK A VÝTAHOVÁ ŠACHTA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE		

Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamsova 1254 735 14 Ochozálůvň IČ 76496171		OZN. PARÉ
AUTORIZACE		
DATA	05/2017	
MĚŘÍTKO	1:50	
FORMÁT	A1	
STUPEŇ PD	DPS	
OZNAČENÍ VÝKRESU		
VS-339-1704-10		
ZMĚNA 00		