


PŮDORYS KONSTRUKCE PODLAHY NÁSTAVBY

M1:50



POZNÁMKY


KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁSTAVBY PROVEDENO PROSTŘEDNICTVÍM LEPENÝCH CHEMICKÝCH KOTEV,
PŘI APLIKACI LEPENÝCH KOTEV DODRŽET VÝROBCEM PŘEDEPŠANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP !!!
KRYCÍ VRSTVU POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO ZAJISTIT VÝLUČNĚ PROSTŘEDKY K TOMU URČENÝMI, TEDY DISTANČNÍMI
TĚLISKY A LIŠTAMI Z VLÁKNOBETONU NEBO PLASTU !!!
TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ.
VŠECHNY PŘÍPADNÉ PROSTUPY JE NUTNO PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM KONZULTOVAT
SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO
PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ
Z PROSTÉHO BETONU, ČERSTVÝ BETON JE NUTNO ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO
KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A PROCESŮ SMRŠŤOVÁNÍ !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ POZEDNÍHO VĚNCE JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 13 670 !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁSTAVBY JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 1090-2+A1 !!!
HP-HORNÍ POVRCH
SP-SPODNÍ POVRCH

BETON C20/25-XC1 – Dmax 16 mm – S2
OCEL B500B
KRYTÍ 25 mm NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992-1-1

OČEL S235 DLE ČSN EN 1993-1-1
TRÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2
SPOJE SVAROVÉ A ŠROUBOVÉ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000 = NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vojtěch ŠTRBA	Ing. Vojtěch ŠTRBA
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA	Adamusova 1254
KONTROLOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA	735 14 Ořtova-Lutyně
OBJEDNATEL	Atris s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28608909	IČ 76496171
INVESTOR	Statutární město Karviná, ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná	AUTORIZACE
NÁZEV AKCE	Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná-město	OZN. PARÉ
NÁZEV VÝKRESU	NÁSTAVBA PŮDORYS KONSTRUKCE PODLAHY NÁSTAVBY	DATUM
		04/2017
		MĚŘÍTKO
		1:50
		FORMÁT
		12A4
		STUPEŇ PD
		DPS
		OZNAČENÍ VÝKRESU
		VS-339-1704-04
		ZMĚNA 00