


ŘEZ D-D'  
M 1:50




LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE - BETON C 20/25, OCEL B500B - XC2
	PROSTÝ BETON - C 20/25
	ŠTĚRKODRŤ FR. 0 - 8 mm
	ŠTĚRKODRŤ FR. 0 - 63 mm
	HYDROIZOLACE - MOD. ASF. PÁS TL. 4 mm
	ZEMINA


POZNÁMKA:

- PROVÁDĚNÍ KANÁLU PRO PŘEDÁVACÍ STANICI BUDE KOORINOVÁNO S PROJEKTEM VYTÁPĚNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUČNÍM ŘEŠENÍM !!!  
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE KANÁLU BUDOU OPATŘENY OKY PRO SNADNĚJŠÍ MANIPULACI PŘI PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A OPRAV  
- PANELE BUDOU ULOŽENY NA MALTOVÉ LŐŽE  
- NA PANELECH BUDE PROVEDENA SKLADBA :  
CEMENTOVÝ VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 40 mm  
PENETRAČNÍ NÁTĚR  
HYDROIZOLACE SKLOBIT 40  
CEMENTOVÝ POTĚR 40 - 60 mm  
**PROSTUPY DO OBJEKTU:**  
PROSTUPY BUDOU OPATŘENY PROSTUPOVÝMI PAŽNICEMI S TĚSNÍCÍM EPDM HŘEBENEM  
- JEJICH PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST  
BUDE KOORDINOVÁNE S PROJEKTEM VYTÁPĚNÍ

ŘEZ D1-D1'  
M 1:50



ŘEZ D2-D2'  
M 1:50



ÚROVEŇ ±0.000 = POBLAHA 1.NP OBJEKTU KOSMOS

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK  
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK  
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVÍNÁ - FRÝŠTATSKÁ 72/1, 733 01 KARVÍNÁ

PODPIS

**Atis** Občanská 1116/18  
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

NÁZEV AKCE:  
**TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKU OBJEKTU KOSMOS  
V KARVINĚ - MIZEROVĚ**

ČÁST: STAVEBNÍ FORMÁT: 594/420  
DATUM: LISTOPAD 2017 STUPEŇ: DSP  
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 2443/1, 2443/13, 2443/14, KAT. Ú. KARVINÁ-MĚSTO

OBSAH VÝKRESU:  
**ŘEZY KANÁLU PRO PŘEDÁVACÍ STANICI**

STAVEBNÍ OBJEKT: **SO01**  
MĚŘÍTKO: **1:50**  
ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.b)04**