



POZNÁMKA :

- PŘÍSTUP DO OBJEKTU NEBYL UMOŽNĚN, Z DŮVODU ZAZDÍVKY VCHODOVÝCH DVEŘÍ A OKENNÍCH OTVORŮ V PŘÍZEMÍ OBJEKTU.
- BYLA PROVEDENA ČÁSTEČNÁ KONTROLA PŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘEMĚŘENÍM OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU

S3 – KONSTRUKCE PODESTY

- VLYSY 24 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKOVÁ PASTA 20 mm
- IZOLAČNÍ DESKA EMPA 30 mm
- ASFALT 6 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 38 mm
- NOSNÉ KONSTRUKCE

- KAMENNÁ DLAŽBA 100/100 mm
- LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY
- ŠKVÁROBETONOVÁ MAZANINA

S2 – KONSTRUKCE PODLAHY

- CEMENTOVÍ POTĚR 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 40 mm
- VODOTĚSNÁ IZOLACE 5 mm
- PODKLADNÍ BETON 60 mm

	Akce: Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné - Novém Městě		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
			Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 140
	Razítko, podpis:		
Datum:	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. Jindřich Cendelín, Ing. Lukáš Slepčan		Č. zakázky: 222/15/2017
	Vypracoval: Podpis: Ing. Jindřich Cendelín tel: 724 889 694		
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan	Datum: leden 2018
	Stupeň: Dokumentace bouracích prací		Formát: 2 × A4
	Výkres: ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV		Část: D
			Objednatel: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát IČO:00297534
			Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D1.1.b-07